

Leistungsverzeichnis für:

Trockenbauarbeiten

Bauvorhaben: **FMP6, Franz-Mehring-Platz 6, 10243 Berlin**
Neubau einer Wohnanlage mit Supermarkt,
Parkdeck und einer Tiefgarage



Bauherr/
Auftraggeber: **Diamona & Harnisch Berlin Development GmbH & Co.**
Franz-Mehring-Platz KG
Angerstraße 10, 12529 Schönefeld

Planung: **Klaus Theo Brenner Stadtarchitektur**
Brenner Krohm und Partner Architekten PartG mbB
Potsdamer Straße 87, 10785 Berlin

Bauleitung/
Ausschreibung: **IKR Ingenieurbüro für Bauwesen Kuschel GmbH**
Kurfürstendamm 185, 10707 Berlin
030 / 398 065 0

Termine/
Ausführung: siehe Formblatt Besondere Vertragsbedingungen

Abgabeort: **Diamona & Harnisch Berlin Development GmbH & Co.**
Franz-Mehring-Platz KG
Angerstraße 10, 12529 Schönefeld

Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

LV Trockenbauarbeiten

Nr. / Art		Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	- Seite -
11	LV	Trockenbauarbeiten	1
		1. ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV	3
		2. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG	8
		3. GEWERKESPEZIFISCHE BAUBESCHREIBUNG	14
		4. ANGABEN ZUM GRUNDSTÜCK / BAUSTELLE	15
		5. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG	19
		6. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN TROCKENBAUARBEITEN	20
		7. ANLAGENLISTE / GELTUNGSREIHENFOLGE	24
11.01	Titel	Gerüstarbeiten	25
11.02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen	26
11.02.01	Untertitel	Montagewände	26
11.02.02	Untertitel	Unterdecken	46
11.03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA	49
11.03.01	Untertitel	Montagewände	50
11.03.02	Untertitel	Unterdecken GK	67
11.03.03	Untertitel	Unterdecken MF	71
11.04	Titel	Trockenbauarbeiten Brandschutz	76
11.05	Titel	Trockenbauarbeiten sonstiges	83
11.06	Titel	Stundenlohnarbeiten	89
Zusammenfassung der Gliederungspunkte			(Letzte Seite: 90) 90

LV Trockenbauarbeiten

1. ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV

1.1 Geltungsbereich, Allgemeines:

1.1.1 Diese Vorbemerkungen sind zusätzliche technische Vertragsbedingungen -ZTV.

1.1.2 Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Architekten tragen, um Verwechslungen bei der Bauausführung zu vermeiden. Nicht freigegebene Unterlagen dürfen nicht verwendet werden. Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner eigenen Prüfungs- und Hinweispflicht. Diese bleiben unberührt.

1.1.3 Sind bautechnische Regeln einzuhalten, so gilt grundsätzlich die zum Zeitpunkt der Abnahme in Kraft befindliche Vorschrift, sofern diese keinen eigenen späteren Gültigkeitsvermerk trägt. Für die Preisbildung gelten unabhängig davon die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Vorschriften; ein Preisausgleich kann ggf. verlangt werden.

1.2 Stoffe, Bauteile:

1.2.1 Werden für einzubauendes Material Gütenachweise gemäß den Rechtsvorschriften, DIN-Bestimmungen oder Vertragsunterlagen gefordert, so gelten diese auch dann als erbracht, wenn ein Überwachungsvermerk eines zugelassenen Instituts oder einer amtlichen Einrichtung auf den Baustoffen oder der Verpackung oder dem Lieferschein angebracht ist.

1.2.2 Ist im Leistungsverzeichnis ein Fabrikat (Hersteller/Produkt) genannt, kann vom Bieter grundsätzlich ein Fabrikat gleichwertiger Art angeboten werden.

Bei gleichwertig angebotenen Materialien sind die entsprechenden Fabrikate/ Produkte zu benennen und die Gleichwertigkeit muss bei Angebotsabgabe durch Prüfzeugnissen, Produktdatenblätter, Prospekte, Muster oder anderweitig nachgewiesen werden.

Gleichwertigkeit der Art im Sinne der Leistungsbeschreibung bedeutet, dass Unterschreitungen der geforderten technischen Parameter (z.B. Maße, Leistung, physikalische, chemische und biologische Eigenschaften), der Schadensbeständigkeit und der Nutzungsdauer praktisch vernachlässigt werden können.

Kriterien der Prüfung und Zulassung müssen in ihrer Gesamtheit erfüllt sein. Vorgeschriebene Prüfungen nach DIN- oder EN-Normen müssen nachweisbar sein.

Ist ein Fabrikat nach dem Zusatz "oder gleichwertiger Art" in den vorgesehenen Freiraum für "Angebotenes Fabrikat:" vom Bieter nicht eingetragen, so gilt im Falle der Auftragserteilung das vom Auftraggeber eingetragene Fabrikat als vereinbart.

1.2.3 Sind Zulassungsbescheide nachzuweisen, so sind sie als Ganzes mit den dazugehörigen Anlagen - jedoch ohne Prüfprotokolle - vorzulegen.

1.3 Ausführung:

1.3.1 Der Wortlaut des vom Auftraggeber übergebenen Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch dann, wenn der Auftragnehmer selbst nichtbestätigte Nebenangebote abgibt oder Kurzfassungen verwendet sowie für Eventual- oder Alternativpositionen. Werden vom Bieter einzelne Positionen oder Abschnitte des Leistungsverzeichnisses als technisch mangelhaft angesehen, ist er

LV Trockenbauarbeiten

1. ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV

berechtigt, darauf in Form eines Nebenangebotes oder anderweitig hinzuweisen.

Eintragungen in das Leistungsverzeichnis über die dort geforderten Angaben hinaus sind unzulässig.

1.3.2 Eventual- oder Bedarfspositionen dürfen grundsätzlich nur mit Zustimmung oder Genehmigung des Auftraggebers bzw. dessen Bauleitung ausgeführt werden.

1.3.3 Abfallbeseitigung

Anfallendes Verpackungsmaterial bleibt Eigentum des AN und ist, soweit möglich, dem Dualen System zuzuführen oder auf andere Art ordnungsgemäß zu entsorgen.

Überschüssiges Baumaterial (Verschnitt, Reste etc.) und Baustellenabfälle aus dem Bereich des AN entsorgt dieser in eigener Zuständigkeit.

Verpackungsmaterial, überschüssiges Baumaterial und Baustellenabfälle des AN sind auf der Baustelle in verschließbaren Containern zu sammeln. Gefüllte Container sind ohne Aufforderung und unverzüglich abzufahren.

Die Zwischenlagerung auf dem Gelände darf nur nach Genehmigung durch die Bauleitung und nur in geschlossenen Containern erfolgen.

Die anfallenden Kosten für das Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen der Container ist eine Nebenleistung und in die Einheitspreise einzurechnen.

Werden Container bauseits bereitgestellt, erfolgt eine Umlage der Kosten, deren Höhe gem. s. Festlegung Nr. 1.4.6 festgelegt wird.

Die Entsorgung von Abfällen und Bauschutt umfasst die Verwertung bzw. Entsorgung einschl. Annahmgebühren sowie die erforderlichen Maßnahmen des Einsammelns, Beförderns, Behandelns und Lagerns.

Es ist das Kreislaufwirtschaftsgesetz vom 24.02.2012 und in Kraft gesetzt am 01.06.2012, in der jeweils gültigen Fassung, mit allen Rechtsgrundlagen, Verordnungen und Merkblättern zur Vermeidung, Wiederverwendung, Recycling, Verwertung und Beseitigung von Abfällen anzuwenden.

1.3.4 Fassadengerüste

Die bauseits bereitgestellten Fassadengerüste, können vom Auftragnehmer auf eigene Gefahr benutzt werden. Müssen vorhandene Schutzvorrichtungen zur Ausführung der Arbeiten entfernt werden, so sind diese nach Beendigung der Arbeiten vorschriftsgemäß wiederherzustellen.

Gerüste sind sauber zu halten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und arbeitstäglich zu reinigen. Sie sind grundsätzlich in dem Zustand zurückzugeben wie sie übernommen worden sind.

Das Anbringen von Schwenkarmaufzügen u. dgl. darf nur an den dafür vorgesehenen Punkten und nach Abstimmung mit dem Aufsteller der Gerüste oder mit der Bauleitung erfolgen.

1.3.5 Baustelleneinrichtung

1.3.5.1 Die Beleuchtung der Arbeitsplätze ist Bestandteil der Baustelleneinrichtung.

LV Trockenbauarbeiten

1. ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV

1.3.5.2 Durch die Benutzung von Räumen als Unterkunft oder Baustofflager dürfen die Arbeiten anderer Gewerke nicht behindert werden.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb von drei Werktagen besenrein zu räumen.

1.3.5.3 Die Standorte für folgende Baumaschinen und Geräte sind mit der Bauleitung des Auftraggebers abzustimmen:

- Krane und Krananlagen (außer Mobilkrane), Bohrgeräte
- Mischeinrichtungen und Silos
- Fördereinrichtungen und Aufzüge

Bei Turmdrehkränen ist dazu die maximale Höhe, Ausladung und Abstützlast anzugeben.

1.3.5.4 Der Auftraggeber stellt für den Auftragnehmer kostenlos im Rahmen der baustellenbedingten und aus den Vergabeunterlagen ersichtlichen technischen Möglichkeiten den für die Baustelleneinrichtung erforderlichen Platz rechtsmängelfrei zur Verfügung.

1.3.5.5 Gebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Flächen sind vom Auftragnehmer zu tragen.

1.3.6 Sind bei der Ausführung der Arbeiten Verschmutzungen zu erwarten, so gehören - unbeachtlich der jeweiligen Vergütungsregelung - die gewerksüblichen Maßnahmen zur Vermeidung zu den Pflichten des Auftragnehmers, auch wenn diese nicht ausgeschrieben sind. Die Vergütung erfolgt gemäß DIN 18299 ff.

Werden durch Fahrzeuge des Auftragnehmers oder seiner Subunternehmer öffentliche Straßen, Wege und Plätze infolge der Bauarbeiten verschmutzt, sind sie unverzüglich im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zu reinigen.

1.3.7 Vorleistungen des Auftraggebers

Zur Baudurchführung werden vom Auftraggeber u.a. kostenlos bereitgestellt:

- eine Anschlußstelle für Baustrom und Bauwasser (Leistungen in gesonderten Positionen, Gewerk Rohbau),
- die Ausführungspläne, sofern sie nicht zum Leistungsumfang des Auftragnehmers gehören,
- die erforderlichen Genehmigungen, sofern sie nicht vom Auftragnehmer zu erbringen sind,
- die Absteckung der Hauptachsen der Gebäude und baulichen Anlagen (je zwei Achsen je Gebäude) sowie mindestens ein Höhenbezugspunkt in unmittelbarer Nähe der durchzuführenden Bauarbeiten (Leistungen in gesonderten Positionen, Gewerk Rohbau).

1.4 Preisinhalte:

1.4.1 In die Preise sind grundsätzlich einzubeziehen alle Aufwendungen und Kosten, die sich aus der Einhaltung der allgemein für Bauarbeiten sowie für das Gewerk geltenden Unfallverhütungsvorschriften ergeben, soweit sie keine Besonderen Leistungen darstellen.

1.4.2 Mit den Preisen werden alle Leistungen abgegolten, die nach der

- Leistungsbeschreibung,
- den Besonderen Vertragsbedingungen,

LV Trockenbauarbeiten

1. ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV

- den Zusätzlichen Vertragsbedingungen,
- den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen,
- den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen
- den Technischen Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
- den Vorbemerkungen in Titel/Untertiteln zu den Leistungspositionen
- den weiteren besonderen Vertragsbedingungen und
- der gewerblichen Verkehrssitte zur vertraglichen Leistung gehören.

1.4.3 Baustelleneinrichtung Aufenthalts- und Lagerräume

Auf der Baustelle werden keine Aufenthalts- und Lagerräume zur Verfügung gestellt. Diese sind entsprechend den behördlichen Bestimmungen und Forderungen der Bauberufsgenossenschaft seitens des AN für die Dauer seiner vertraglichen Ausführungsfristen mit der eigenen Baustelleneinrichtung zu stellen.

Die Baustelleneinrichtung ist in der Kalkulation zu berücksichtigen und wird nicht extra vergütet.

1.4.4 Die Kosten für den Verbrauch von Strom, Wärmeenergie und Wasser sowie Sanitärnutzung werden prozentual zur Nettoauftragssumme mit insgesamt 1,5 % umgelegt.

1.4.5 Die Kosten für die vom Bauherren abgeschlossene Bauleistungsversicherung werden prozentual zur Nettoauftragssumme mit 0,5 % umgelegt.

1.4.6 Für Baureinigung und das Beseitigen von Verunreinigungen, die keinem am Bau Beteiligten zuzuordnen werden können, werden pauschal 1 % der Nettoauftragssumme als Umlage abgezogen, dies entbindet den Auftragnehmer jedoch nicht von der Verpflichtung gemäß Nr. 1.3.3. Der Bauherr behält sich vor ein zentrales Abfalllogistikkonzept am Bauvorhaben zu installieren.

1.4.7 Zwischenlagerungskosten werden nicht gesondert vergütet, es sei denn, sie werden durch unvorhergesehene Entscheidungen oder Maßnahmen des Auftraggebers oder seiner Erfüllungsgehilfen verursacht.

1.5 Abrechnungshinweise:

1.5.1 Für Aufmaß und Abrechnung gelten - falls in den Abrechnungshinweisen für die einzelnen Gewerke (Besonderer Teil) oder im Leistungsverzeichnis nicht anders geregelt - die Bestimmungen der DIN 18299 ff. (VOB/C).

1.5.2 Sofern Positionen mit dem Zusatz "als Zulage" ausgeschrieben werden, ist der Grundpreis bereits in einer anderen Position enthalten. Die Zulageposition beinhaltet entweder eine im Aufmaß übermessene Leistung (meist in einer anderen Einheit) oder stellt eine Preisdifferenz zu einer bereits beschriebenen anderen Leistung (mit gleicher Einheit) dar.

1.5.3 Im Zuge der Bauarbeiten verdeckte Leistungen sind vorher aufzumessen. Mit dieser Handlung kann eine technische Abnahme verbunden werden; sie gilt jedoch nicht als rechtsgeschäftliche Abnahme.

1.5.4 Aufmaße sind, falls zum Nachweis erforderlich, ggf. durch Skizzen, Angabe des Gebäudeteils, der Raumnummer o.ä. zu belegen. Sie sind

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

LV Trockenbauarbeiten

1. ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV

baubegleitend vorzunehmen.

1.5.5 Bei der Abrechnung der Leistungen sind die gleichen Positionsnummern wie im Leistungsverzeichnis zu verwenden. Erfolgt die Abrechnung durch Austausch von elektronischen Datenträgern, muss die Vergleichbarkeit der Positionsnummern auf einfache Weise gegeben sein.

LV Trockenbauarbeiten

2. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

2.1 Geplante Baumaßnahmen:

Auf dem Grundstück Franz-Mehring-Platz 6 in 10243 Berlin Friedrichshain werden sechs Mehrfamilien-Wohnhäuser mit insgesamt 160 Wohneinheiten, einem EDEKA-Supermarkt, einer offenen Großgarage mit 48 PKW-Stellplätzen und einer Tiefgarage mit insgesamt 70 PKW-Stellplätzen neu errichtet.

Bei der Neubebauung auf dem Grundstück Franz-Mehring-Platz 6, handelt es sich um eine Ersatzbebauung einschließlich einer Nachverdichtung als Aufstockung mit sechs Mehrfamilien-Wohnhäusern. Das Bestandsgebäude auf dem Grundstück ist ein eingeschossiger Flachbau mit zickzackförmigem Dach als DDR Typenbau 'Kaufhalle'. Dieses Bestandsgebäude wurde im Vorfeld der geplanten Baumaßnahme bereits abgebrochen.

Mit dem Bauvorhaben entstehen sechs Mehrfamilienhäuser, die sich als Blockrandbebauung, U-förmig zu den umliegenden Straßen orientieren. Die Bebauung, bestehend aus einem vollflächigen Untergeschoss mit Tiefgarage, einem vollflächigen Erdgeschoss, aufgeteilt in eine Gewerbeeinheit (Lebensmittel-Verbrauchermarkt) und einer Parkgarage und sechs Normalgeschosse mit Wohnnutzung (1.- 6.OG). Die sechs neuen Gebäude verfügen jeweils über ein Treppenhaus mit Aufzug. Die Zugänge zu den Treppenhäusern orientieren sich zu den straßenseitigen Fassaden der Rüdersdorfer Str., Franz-Mehring-Platz und Singerstr. und werden über die öffentlichen Fußwege erschlossen.

Im Untergeschoss sind über die Treppenaufgänge erreichbar bzw. zum Teil direkt angeschlossen, die Fahrradräume, Kinderwagen/Rollstuhlabstellräume, den Wohnungen zugeordnete Abstellräume (pro WE 1 Abstellraum), Technikräume sowie ein Müllraum für alle Häuser. Das Untergeschoss ist zwischen den Treppenkernen miteinander verbunden.

Im Erdgeschoss entsteht innerhalb der Grundfläche der U-förmig angeordneten Gebäude einschließlich des umschließenden Innenhofes, eine offene Parkgarage mit 48 PKW-Stellplätzen und ein Lebensmittel-Verbrauchermarkt. Die Parkgarage wird erschlossen über eine Gebäudedurchfahrt als Zu- und Ausfahrt von der Rüdersdorfer Straße aus. Die Haupteinschließung bzw. der Kundenzugang zum Lebensmittel-Verbrauchermarkt erfolgt über die Parkgarage. Ein zusätzlicher Personenzugang zur Parkgarage, mit unmittelbarer Anbindung zum Kundenzugang, erfolgt über den öffentlichen Fußwege vom Franz-Mehring-Platz aus.

Im Erdgeschoss befinden sich weiterhin die Hauseingänge mit Zugang zum Untergeschoss sowie den Häusern vorgelagerte Fahrradabstellplätze. Die Zufahrt zur Tiefgarage, mit insgesamt 70 KFZ-Stellplätzen für die Bewohner der Wohnungen, erfolgt über eine zweispurige Rampe von der Singerstraße aus.

Die Wohnungen in den Obergeschossen erhalten zu beiden Seiten der Gebäude orientierte Balkone, zum Teil als Loggien. Teile der Garagendecke werden den Wohnungen im 1. Obergeschoss als Terrasse zugeordnet.

Die Außenanlagen sind von den Bewohnern der Neubauten nutzbar. Der Außenraum wird begrünt und mit Spiel- und Aufenthaltsflächen ausgestattet.

LV Trockenbauarbeiten

2. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen und mit nach § 39 Absatz 4 Satz 1 erforderlichen Aufzügen muss die Hälfte der Wohnungen barrierefrei nutzbar sein.

Es gibt 160 Wohnungen, davon sind 82 Wohnungen barrierefrei nutzbar.

Eine Wohnung ist barrierefrei nutzbar, wenn insbesondere:

1. die Wohnung stufen- und schwellenlos erreichbar ist,
2. die lichte Breite der Wohnungstür mindestens 0,90 Meter, die der übrigen Türen in der Wohnung mindestens 0,80 Meter betragen.
3. die Bewegungsflächen in Wohn- und Schlafräumen sowie Küchen und Bädern mindestens 1,20x 1,20 Meter betragen und
4. mindestens ein Bad einen bodengleichen Duschplatz hat.

Barrierefreie Wohnungen werden im erforderlichen Umfang umgesetzt. Die oben genannten Parameter werden in den barrierefreien Wohnungen eingehalten.

2.2 Baugrundstück:

2.2.1 Lage/Ausrichtung/Erschließung

Bei dem Baugebiet handelt es sich um ein Grundstück entlang der Rüdersdorfer Straße, Franz-Mehring-Platz und Singerstraße im Stadtteil Friedrichshain.

Das Baugrundstück besitzt eine Größe von rd. 6.200 m². Das Grundstück orientiert sich mit seinen straßenseitigen Grundstücksgrenzen in Nord-Ost, Süd-Ost und Süd-West Ausrichtung.

Das Grundstück ist vieleckig, schiefwinklig geschnitten und mit einem Supermarkt bebaut. Die Ausdehnung des Grundstücks beträgt entlang der

- Nord-Ost-Grundstücksgrenze ca. 63 m
- Süd-Ost-Grundstücksgrenze ca. 76 m
- Süd-West-Grundstücksgrenze ca. 95 m

Im Nord-Westen wird das Grundstück durch das bebaute Grundstück Rüdersdorfer Str. 10-15, Koppenstraße 20-23 und Singerstraße 64-66 begrenzt. Das gegenüber der Baufläche befindliche Gebäude der Ellen-Key-Schule auf dem Grundstück Rüdersdorfer Straße 24, steht unter Denkmalschutz.

Das Geländeniveau liegt auf einer Höhe von ca. +35,3 bis +35,5 m ü. NHN

Die Bezugsordinate +/- 0,00 liegt bei +35,50 m ü. NHN

Die Bezugsordinate +/- 0,00 OK FF EG liegt bei + 35,50 m ü. NHN

2.2.2 Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl GRZ ca. 0,82

Geschossflächenzahl GFZ ca. 3,22

Die überbaute Fläche liegt bei rd. 5.145 m² einschl. Rampe

Gebäudeklasse gem. § 2 Abs. 3 BauO Bln: 5

2.2.3 Grundwasserverhältnisse

Freies Grundwasser (GW) liegt etwa zwischen den Ordinaten +32,5 m und +33,0 m NHN (2,5-3,0 m u. GOF)

Ausgepegelter Grundwasserspiegel aus Okt 2020 von 32,85 m NHN.

Zu erwartender höchster Grundwasserstand (zeHGW): +33,60 m NHN

Zu erwartender mittlerer Grundwasserstand (zeMGW): +33,20 m NHN

LV Trockenbauarbeiten

2. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Für die Wasserhaltung wird empfohlen, für die Zeit der Bauausführung von einem Bemessungswasserstand von (BMW/Bauzustand) +32,85 m NHN auszugehen, den Wasserstand mit Baubeginn anhand des errichteten Pegels zu prüfen und bei tatsächlich wesentlich höher/tiefer angetroffenen Wasserständen operative Maßnahmen vorzunehmen.

Das Baufeld liegt, nach Festlegung durch Rechtsverordnung, nicht im Wasserschutzgebiet.

2.3 Bauwerksabmessungen:

2.3.1 Flächen und Rauminhalte nach DIN 277

Bruttogrundfläche (oberirdisch gesamt): rd. 20.000 m²

Bruttorauminhalt (gesamt): ca. 94.050 m³

Nutzfläche: ca. 16.500 m²

2.3.2 Wohnflächen

Wohnfläche gemäß WoFIV (50% Freiflächenanteil): ca. 12.200 m²

lichte Raumhöhen von OKFF bis UKRD (ohne UZ/Träger):

EG: 5,45 m (Gewerbeflächen unterhalb der Wohnbebauung)

EG: 4,90 m (Gewerbeflächen unterhalb der Innenhoffläche)

EG: 5,45 bis 5,575 m (Parkgarage unterhalb der Wohnbebauung)

EG: 4,90 bis 5,025 m (Parkgarage unterhalb der Innenhoffläche)

1.OG bis 5.OG: 2,80 m (Wohnflächen)

6.OG: 2,85 m (Wohnflächen)

UG: 2,75 m (Kellerbereiche)

TG: 2,75 bis 3,0 m

Bodenaufbauhöhe UG TH: 20 cm

Bodenaufbauhöhe EG: 15 cm

Bodenaufbauhöhe 1.OG bis 6.OG: 15 cm

2.3.3 Bauwerksabmessungen

Außenmaße, Gebäude ab OK Gelände:

Länge Singerstr.: ca. 82 m

Länge Franz-Mehring-Platz: ca. 67,5 m

Länge Rüdersdorfer Str.: ca. 61 m

Gebäudetiefe: 13,50 m (Regeltiefe)

Gebäudetiefe: 11,0 m (Anschlussbereich Nachbargebäude)

Gebäudehöhe: 25,65 m (OKF Attika Gebäude)

Gebäudehöhe: 6,54 m (OKF Attika Innenhofüberbauung)

2.4 Baukonstruktionen:

2.4.1 Baugrube

Aufgrund der vollständigen Grundstücksbebauung wird die Baugrube zu den Grundstücksgrenzen und den Nachbargebäuden mit einem Verbau gesichert. Die Baugrubensicherung zum öffentlichen Straßenland sowie zum Hofbereich des Nachbargrundstücks, erfolgt mittels einer freistehenden, im Boden eingespannten Trägerbohlwand.

Das an die Baugrube anliegende Nachbargebäude wird zur Sicherung der bestehenden Fundamente mittels einer im Boden eingespannten, Bohrpfahlwand/HDI gesichert.

LV Trockenbauarbeiten

2. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

2.4.2 Gründung

Die Gründung erfolgt als Plattengründung. Als Teil der „Weißen Wanne“ erfolgt die Ausführung der Sohlplatte in C 30/37 WU. Die Gründung erfolgt auf einer Betonsauberkeitsschicht.

Befahrte Flächen der Sohlplatte innerhalb der Tiefgarage werden mit Gefälle ausgeführt.

2.4.3 Tiefgarage/Untergeschoss

Die Gründung des Untergeschosses erfolgt als sogenannte „Weiße Wanne“ entsprechend der DAfStb -Richtlinie „Wasserundurchlässige Bauteile aus Beton“ unter Berücksichtigung der Beanspruchungs- und Nutzungsklasse.

Erdberührenden Wände: 30 cm WU-Stahlbetonkonstruktion gem. Statik

Tragende Innenwände: 20- 30 cm Stahlbeton gem. Statik

Tragende Innenwände: 17,5- 24 cm Mauerwerk aus Kalksandstein gem. Statik

Aufzugs-Schachtwände: 22- 30 cm Stahlbeton gem. Statik

Die geplante Gründungssohle liegt bei ca. +31,5 m (-4,0 m) NHN, Verstärkungen der Gründungssohle bis ca. +31,10 m (-4,40 m) NHN, tieferliegende Bereiche bis ca. +31,2 m (-4,30 m) NHN, tieferliegende AZ-Unterfahrten bis ca. +31,35 m (-4,15 m) NHN.

2.4.4 Außenwände

Tragende Außenwände: 24 und 30 cm Stahlbeton gem. Statik

Tragende Außenwände: 20- 24 cm Mauerwerk aus Kalksandstein gem. Statik

Die Außenwände erhalten außenseitig ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) gemäß GEG 2020 mit geputzter Oberfläche. Die Wandflächen der Erdgeschossfassaden werden zusätzlich mit Platten aus Naturstein als Riemchen bekleidet.

2.4.5 Stahlverbund-Träger EG

Die stützenfreie Überspannung der Supermarkt-Verkaufsfläche sowie der Parkplatzfläche im Erdgeschoss erfolgt mit Stahlverbundträgern zur Auflagerung der Geschossdecken.

Das System der Stahlverbundträger muß über zusätzliche Maßnahmen brandschutztechnisch ertüchtigt werden. Der erforderliche Brandschutz der Träger ist mit betongrauen F90-Spritzputz auszuführen.

Zur optischen Aufwertung werden die Verbundträger in der Verkaufsfläche nach Aufbringen des Spritzschutzes mit einer Q2-gespachtelten F0-Abkofferungen eingehaust.

2.4.6 Innenwände

Tragende Innenwände: 20- 30 cm Stahlbeton gem. Statik

Tragende Innenwände: 17,5- 24 cm Mauerwerk aus Kalksandstein gem. Statik

Aufzugs-Schachtwände: 22 und 30 cm Stahlbeton gem. Statik

Treppenraumwände: 24 cm Stahlbeton und Mauerwerk gem. Statik

Nichttragende Innenwände: Gipskartonständerkonstruktion, 10- 15 cm

Die raumseitigen Verkleidungen von Installationsschächten und Vorwänden erfolgen in Gipskartonständerkonstruktion.

Alle massiven Wände der Wohngeschosse 1.- 6. Obergeschoss bekommen einen glatten Gips-Putz. Gemauerte Kellerwände erhalten einen Fugenglattstrich und werden weiß gestrichen.

2.4.7 Deckenkonstruktionen

Alle Geschossdecken werden in der Regel als 2-achsig gespannte Stahlbetondecken in Ortbetonbauweise hergestellt und untersichtig

LV Trockenbauarbeiten

2. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

gespachtelt oder geputzt.

2.4.8 Dachdecken

Die Dachdecken über dem 6.OG werden als Stahlbetondecken in WU-Stahlbetonkonstruktion (Sperrbeton) in Ortbetonbauweise als Umkehrdächer ausgeführt. Die erforderliche Dämmstoffstärke für die Aufdachdämmung erfolgt gem. Wärmeschutznachweis. Die Dachflächen erhalten eine extensive Dachbegrünung als Retentionsdächer oder eine Bekiesung. Die Dachflächen über dem 5.OG mit Nutzung als Dachterrasse werden nach Flachdachrichtlinie als Warmdächer mit Dampfsperre und Dachabdichtung ausgeführt und erhalten eine massive Brüstung aus Stahlbeton. Die Dachdecke der Parkgarage wird analog als Stahlbetondecke in WU-Stahlbetonkonstruktion in Ortbetonbauweise hergestellt. und erhält eine intensive Dachbegrünung als Retentionsdach. Die Dachdecken aus schließen mit einer umlaufenden Attika aus Stahlbeton in gleicher Qualität ab.

2.4.9 Treppenkonstruktionen

Für sämtliche Treppenläufe inklusive der Zwischenpodeste ist die Ausführung als Stahlbetonfertigteile geplant, die Einbindung in die Wände beziehungsweise in die Decken erfolgt schallentkoppelt über Tronsolen sowie Auflagerkonsolen. Die Hauptpodeste werden analog zu den jeweiligen Geschossdecken ausgeführt. Zum Schutz gegen Trittschall erhalten die Hauptpodeste einen schwimmenden Estrich. Die Oberflächen der Stufen, die Podeste und die Flure werden mit Fliesen, Werkstein- oder Natursteinplatten belegt. Die Treppengeländer werden als Stahlkonstruktion ausgeführt.

2.4.10 Aufzüge

In den Treppenhäusern ist je ein Aufzug vom UG- bis zum 6.OG geplant, behindertengerecht, mit dezentraler Teleskopschiebetür. Kabinengröße ca. 110 cm x 210 cm, Traglast ca. 1 to.

2.4.11 Balkone/Dachterrassen

Die Balkonanlagen werden als Stahlbeton-Fertigteil mit Aufkantung oder Brüstung und mit einem Belag aus Betonwerkstein oder Granit auf Stelzlagern ausgeführt. Die Konstruktion zur thermischen Trennung erfolgt mit Isokörben. Dachterrassen werden mit Wärmedämmung und Kiesschicht ausgeführt. Als Brüstungen werden Stahlgeländer verzinkt, und allseits gestrichen ausgeführt.

2.4.12 Außenanlagen/Hofflächen

Die Hoffläche ist unterteilt in gemeinschaftlich nutzbare Flächen sowie Flächen mit Sondernutzungsrecht für die Wohnungen im 1.Obergeschoss. Die Gemeinschaftsflächen werden gärtnerisch und mit ortstypischen Sträuchern und Hecken bepflanzt. Die Hauptwege werden mit Naturstein/ Betonstein gepflastert. Es ist die Aufstellung von Sitzbänken sowie eines Sandkastens vorgesehen.

2.5 Nachhaltigkeit - DGNB-Zertifizierung:

Der Bauherr beabsichtigt das Bauvorhaben mit dem Deutschen Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen (DGNB) in der Güteklasse Gold mit einem

LV Trockenbauarbeiten

2. ALLGEMEINE BAUBESCHREIBUNG

Gesamterfüllungsgrad >65 % zertifizieren zu lassen.

Die sich daraus ergebenden Anforderungen an den Bauprozess sind im Rahmen der Arbeiten des AN zu berücksichtigen.

Die Anforderungen an die Produkt- und Baustoffauswahl in Bezug auf die Rohstoffgewinnung und Verarbeitung bestimmter Werkstoffgruppen soll nachweislich anerkannten ökologischen und sozialen Standards entsprechen.

Damit sind vor Allem folgende Rohstoffgruppen gemeint:

- Holz und Holzwerkstoffe (FSC-/PEFC-Zertifizierung)
- Metalle (Recyclingquote)
- Glas (Recyclingquote)
- Natursteine (Fairstone-Zertifikat bzw. CE-Kennzeichen)

In dem Zusammenhang werden die Lieferscheine des Auftragnehmers an die Bauleitung übergeben, damit die Recyclingquote bzw. ggf. vorhandene Zertifizierungen dokumentiert werden können.

Auch die Rückbaufreundlichkeit bzw. Recyclingfreundlichkeit sollte bei der Materialauswahl bzw. Wahl der möglichen Bauteilaufbauten berücksichtigt werden. Rückbaufähige bzw. leicht rückbaubare und trennbare Baukonstruktionen sowie kreislauffähige Baustoffe / -produkte (keine Composite-Materialien) sind vorzuziehen. Es ist eine Homogenität in der Stoffauswahl anzustreben und einzuhalten, da eine Erhöhung der Vielfalt an unterschiedlichen Stoffen die Anzahl der Entsorgungswege steigert und eine Rückführbarkeit für neue Produktherstellung behindert. Recyclingfähige Stoffe, Produkte und Konstruktionen sind zwingend anzustreben (soweit aktuell, technisch möglich).

Des Weiteren sind alle eingesetzten risikoreichen Material- und Stoffgruppen vor deren Einsatz zu bewerten. Die Anforderungen sind entsprechend der einzuhaltenden Qualitätsstufe 4 gemäß des Materialökologischen Leitfadens des DGNB einzuhalten. Berücksichtigt werden derzeit unter anderem folgende Produkte bzw. Bestandteile von Rezepturen):

- Halogenierte und teilhalogenierte Kältemittel und Treibmittel
- Schwermetalle
- Stoffe, die unter die Biozid-Verordnung (528/2012/EG) fallen
- Stoffe, die unter die POP-Verordnung (850/2004/EG) fallen
- Gefahrstoffe gemäß CLP-Verordnung (1272/2008/EG)
- Organische Lösungsmittel und Weichmacher
- Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC nach REACH (1907/2006/EG))

Die Materialanforderungen die sich aus dem Materialökologischen Leitfaden ergeben, sind auch ohne explizite Nennung von Parametern oder Grenzwerten in der Leistungsbeschreibung im Material/Produkt/Baustoff einzuhalten.

Die nutzungsbedingten Aspekte wie Reinigungsfreundlichkeit bzw. Toleranz gegen Verschmutzungen, Dauerhaftigkeit, Instandhaltungsfreundlichkeit aber auch deren Recycling- und Rückbaufähigkeit sind zu optimieren und zu benennen.

Eine Wiederverwendungsfähigkeit oder die Nutzung von Recycling-/ Sekundärmaterialien wird explizit gefordert.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

LV Trockenbauarbeiten

3. GEWERKESPEZIFISCHE BAUBESCHREIBUNG

3.1 Allgemein:

Die in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Arbeiten umfassen die Trockenbauarbeiten, für die Neubauten der 6 Wohnhäuser mit einem Lebensmittel-Großmarkt und Tiefgarage am Franz-Mehring-Platz 6 in 10243 Berlin Friedrichshain.

Bestandteil der Leistung ist:

- Herstellung Innenwände als Montagewände aus Gipskarton-Konstr.
- Verkleidung Installationsschächte aus Gipskarton-Konstruktion
- Herstellen Untdecken aus Gipskarton-Konstruktion
- Herstellen Unterdecken aus Mineralfaserplatten
- Bekleiden von Kanälen, Trassen etc. mit Brandschutzanforderungen

LV Trockenbauarbeiten

4. ANGABEN ZUM GRUNDSTÜCK / BAUSTELLE

4.1 Lage/ Umfahrt/ Zufahrt:

Das Grundstück befindet sich am Franz-Mehring-Platz 6, in 10243 Berlin Friedrichshain, innerhalb eines allgemeinen Wohngebietes.

Das Wohngebiet wird im Norden durch die Karl-Marx-Allee, im Osten durch die Warschauer Straße, im Süden durch den Ostbahnhof mit seinen zu- und weiterführenden Bahntrassen und im Westen durch die Lichtenberger Straße begrenzt.

Das Grundstück kann erreicht werden über die Rüdersdorfer Straße und Straße der Pariser Kommune von der Karl-Marx-Allee oder vom Stralauer Platz/Mühlenstraße aus. Die Straße der Pariser Kommune ist eine zweispurige (je Fahrtrichtung eine Fahrspur), öffentliche Erschließungsstraßen mit einer Fahrbahnbreite von insgesamt ca. 15 m einschl. beidseitiger Fahrradfahrspur.

Die Rüdersdorfer Straße ist eine zweispurige (je Fahrtrichtung eine Fahrspur), öffentliche Erschließungsstraßen mit einer Fahrbahnbreite von insgesamt ca. 11,5 m einschl. beidseitigem Parkrandstreifen.

Die Fläche für die Baustelleneinrichtung befindet sich auf den vorhandenen befestigten Fläche auf öffentlichem Straßenland an der Singerstraße, Franz-Mehring-Platz und Rüdersdorfer Str.. Auf den Flächen der Baustellenzufahrt sowie im Baustellenbereich bestehen nur eingeschränkte Wendemöglichkeiten für größere Lastkraftfahrzeuge. Eine Baustellendurchfahrt ist nicht möglich.

Das Grundstück wird durch eine Umzäunung mit einem 2 m hohen Bauzaun aus miteinander verschraubten Stahlgittermatten gesichert.

Der Zugang zum Grundstück erfolgt über die bestehende Grundstückszufahrt, die als Baustellenzufahrt ausgebaut wird, von der Singerstraße aus. Die Singerstraße und der Franz-Mehring-Platz sind einspurige öffentliche Erschließungsstraßen in einem verkehrsberuhigten Bereich (Zone 30) mit einer Fahrbahn-Nutzbreite von insgesamt ca. 3 m.

Als Öffnung zur Baustellenfläche gibt es eine 2-flüglige, ca. 4 m breite Toranlagen und eine zusätzliche Tür für den Personenzugang. Der Zugang und die Zufahrt zum Baustellenbereich erfolgt ausschließlich über diese Tür/Tor. Die Tor-/Türverschlüsse bestehen aus einer Rundstahl-Gliederkette mit Sicherheits-Vorhangschloss.

Zugänge bzw. Einfahrten zur Baustelle sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

Stellflächen für Fahrzeuge des AN und Fahrzeuge des vom AN eingesetzten Personals stehen auf dem Gelände des AG nicht zur Verfügung. Der Parkraum im angrenzenden öffentlichen Straßenland ist Teil der Parkraumbewirtschaftung der Stadt Berlin und damit kostenpflichtig. Eine Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ist durch eine Busverbindungen gegeben. Eine Haltestellen befindet sich in unmittelbarer Nähe, ca. 150 m zum Baugrundstück.

4.2 Immissionschutz:

Die Baustelle liegt in einem innerstädtischen allgemeinen Wohngebiet, das im wesentlichen durch Wohngebäude geprägt ist. Bedingt durch die Wohnnutzung in unmittelbarer Nähe, sind auf der Baustelle die

LV Trockenbauarbeiten

4. ANGABEN ZUM GRUNDSTÜCK / BAUSTELLE

Bestimmungen des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift gegen Baulärm des Landes Berlin (AVV-Baulärm) anzuwenden.

Zum Schutz gegen Baulärm-Geräuschemissionen ist die Arbeitszeit nach AVV Baulärm begrenzt. Die Zuständigkeit für die Umsetzung der AVV Baulärm liegt bei der Berliner Senatverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz.

Der von der Baustelle ausgehende Lärm ist nach der AVV Baulärm bewertet. Diese sieht Richtwerte für Lärmimmissionen vor, die vom AN eingehalten werden müssen.

Die zulässigen Geräuschemissionswerte betragen:
55 dB(A) tagsüber und 40 dB(A) in der Nacht.

Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr.

Eine Liste der eingesetzten Maschinen ist durch den AN zu erstellen.

Staubarmut:

Maschinen und Geräte sind mit einer wirksamen Absaugung zu versehen, Stäube sind an der Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen.

Zur Beseitigung müssen Feucht- bzw. Nassverfahren oder saugende Verfahren durchgeführt werden. Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen von Stäuben müssen dem Stand der Technik entsprechen. Die verwendeten staubarmen Maschinen und Geräte sind durch den Auftragnehmer in einer Liste zu erfassen.

Boden- und Grundwasserschutz:

Der Boden und das Grundwasser sind durch geeignete Maßnahmen vor Stoffeinträgen und mechanischen Schäden zu schützen. Mit dem Gefahrensymbol „Umweltgefährlich“ gekennzeichnete Stoffe dürfen nicht in Kontakt mit der Umwelt kommen. Umweltgefährliche Baumaterialien sollten vermieden werden. Die Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung ist einzuhalten.

4.3 Baumbestand:

Im unmittelbaren Baustellenbereich sind keine Bäume oder andere Pflanzen vorhanden. Diese werden im Rahmen der Bauvorbereitung vor Baubeginn, gemäß beantragter Fällgenehmigung gefällt. Im angrenzenden Grundstücksbereich gibt es einen Bestand an zu schützenden Bäumen mit Kronenüberhang auf das Baugrundstück bzw. Wurzelaufläufer. Abgesperrte Zonen zum Schutz des Stamm- und Wurzelbereichs, sowie ein Rückschnitt der Baumkronen im Baustellenbereich, werden vor Beginn der Baumaßnahme vom AG durchgeführt.

Darüber hinaus erforderliche Maßnahmen sind im Vorfeld mit dem AG abzusprechen.

Auf die Einhaltung der DIN 18920 und der Berliner Baumschutzverordnung wird besonders hingewiesen.

4.4 Baustelleneinrichtung:

Flächen für die Baustelleneinrichtung des AN stehen auf dem Grundstück des AG nur in begrenztem Umfang zur Verfügung. Um eine möglichst effiziente Flächenausnutzung zu erreichen ist eine mehrgeschossige

LV Trockenbauarbeiten

4. ANGABEN ZUM GRUNDSTÜCK / BAUSTELLE

Containeranlage zur Nutzung durch alle beteiligten Gewerke vorgesehen. Der AG bindet hierzu einen Containerservice ein, der in Abhängigkeit der Bautätigkeiten die Containeranlage aufstellt, erweitert sowie nach Gewerkefertigstellung wieder abbaut.

Die Überlassung zur Nutzung der Flächen regelt der AG. Ein Anspruch auf Nutzung der Flächen besteht nicht. Für darüber hinausgehenden Flächenbedarf des AN, zur Durchführung seiner vertraglichen Leistungen und zum Betrieb der Baustelle, hat der AN Sorge zu tragen.

Die vom AG für die Baustelleneinrichtung vorgesehenen Flächen für den AN und andere am Bau beteiligten Unternehmer sind dem Baustellen-einrichtungsplan des AG zu entnehmen.

4.4.1 Lagerflächen für Material und Geräte

Die vom AG für die Baustelleneinrichtung vorgesehenen Flächen für Materiallagerung und Magazincontainer für den AN und andere am Bau beteiligten Unternehmer, werden in Abhängigkeit des Bedarfs und der Gewerkeanzahl sowie der zur Verfügung stehenden Flächen für die Containeranlage verteilt und zugewiesen.

4.4.2 Aufenthalts- und Personalräume

Räume für den Aufenthalt, Umkleide und Pausen des AN werden vom AG, nicht zur Verfügung gestellt. Vom AN sind hierfür stapel- und koppelbare Baucontainer auf den dafür vorgesehenen Flächen durch den, vom AN gebundenen Containerservice, aufstellen und anschließen zu lassen und für die Dauer der vertraglichen Leistungen vorzuhalten und zu betreiben. Nach Abschluss der eigenen Leistungen zu räumen und abbauen zu lassen.

4.4.3 Sanitäranlagen/Baustellen-WC

Der AG stellt für die Dauer der Baumaßnahme einen Sanitär-Wasch- und Duschcontainer zur Nutzung für das Personal aller am Bau beteiligten Unternehmen zur Verfügung.

4.4.4 Baustromversorgung

Die vom AG gestellten Anschlüsse sind von allen auf der Baustelle tätigen Unternehmern gemeinsam zu nutzen. Die weitere Verteilung des Baustroms und Bauwassers z.B. bis zum Arbeitsbereich ist Sache des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der AN ist verpflichtet, sorgfältig und sparsam mit den zur Verfügung gestellten Medien umzugehen. Sollten die von AG zur Verfügung gestellten Baustromanschlüsse für die Ausführung der Leistungen des Auftragnehmers nicht ausreichend sein, so hat der AN eigenverantwortlich und auf eigene Kosten weitere Anschlüsse herzustellen. Die notwendigen Abstimmungen mit den jeweiligen Leitungsträgern sind vom AN eigenständig zu führen.

Übergabestellen für Baustrom werden nach Art und Lage wie folgt zur Verfügung gestellt:

Im Außenbereich:

Im Bereich der Baustelleneinrichtung mindestens:

- 2 St. Bauhauptstromhauptverteiler DIN EN 60439-4
- 6 St. Unterverteiler DIN EN 60439-4, jeweils mit Abgänge:
 - CEE 400V/32A
 - CEE 4000/16A
 - Schukosteckdosen 230V/16A
- Unterverteiler für die Versorgung von 3 St. Turmdrehkrane
- Unterverteiler für die Versorgung der Containeranlage

LV Trockenbauarbeiten

4. ANGABEN ZUM GRUNDSTÜCK / BAUSTELLE

- Unterverteiler für die Versorgung der Baubeleuchtung
- Unterverteiler für die Versorgung der Wasserhaltung Baugrube

Im Innenbereich in jeder zweiten Etage je Treppenraum je Haus:

- Baustromendverteiler DIN EN 60439-4 (Kleinverteilerschrank) mit CEE-Steckdose 4000V/16A
- Schukosteckdosen 230V/16A

Zur Energieverbrauchserfassung wird die Baustromanlage über Unterzähler betrieben.

4.4.5 Bauwasserversorgung

Für die Versorgung der Baustelle mit Bauwasser stehen Zapfstellen zur Wasserentnahme auf dem Baugrundstück zur Verfügung. Eine Bauwasserversorgung für die Sanitäreinrichtungen auf der Baustelle ist eingerichtet.

Anschlüsse für Bauwasser im Gebäude sind weder vorgesehen noch zulässig.

4.4.6 Abwasserentsorgung

Abwasser kann in die öffentliche Kanalisation/ Abwasserkanal mit Gulli eingeleitet werden (bestehender Schmutzwasseranschluss auf dem Grundstück), im Rahmen der geltenden Bestimmungen.
Kein belastetes Abwasser.

4.5. Sicherheits- und Gesundheitsschutz:

Für die Baumaßnahme ist vom AG ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator (SiGeKo) nach Baustellen-Verordnung eingesetzt.
Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach BaustellenVO für alle auf der Baustelle auszuführenden Arbeiten ist erstellt. Vor Beginn der Arbeiten des AN, ist in Abstimmung mit dem SiGeKo der SiGe-Plan anzupassen und zu ergänzen.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

LV Trockenbauarbeiten

5. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

5.1 Ausführung allgemein:

Die Ausführung der Trockenbauarbeiten sind nach vorheriger Abstimmung mit dem AG sowie nach gemeinsamer Festlegung im Bauzeitenplan auszuführen.

Als Baustelleneinrichtungsfläche kann nur der Gehwegbereich zwischen Grundstücksgrenze bis einschließlich Parkstreifen der Fahrbahn in der:

- Singerstraße (ca. 400 m²) und
 - Franz-Mehring-Platz (ca. 550 m²) sowie der
 - Rüdersdorfer Straße (ca. 400 m²)
- genutzt werden.

Die Lagerung von Baumaterialien auf dem Gelände ist nur eingeschränkt möglich, da der Großteil der Baustellenfläche für die Gründung der Gebäude mit Tiefgarage ausgekoffert werden muss. Die Innenhoffläche wird als überdachte Parkgarage im Erdgeschoss komplett überbaut. Eine ebenerdige Lagerfläche ist dadurch nur im Bereich der o.g. BE-Flächen bzw. nach Angaben im Baustelleneinrichtungsplan möglich.

Das Befahren der Hofkellerdecke und das Lagern von Baumaterialien ist nur bei entsprechender Abstützung durch Schwerlaststützen möglich. Die Abstimmung mit dem Tragwerksplaner ist zuvor erforderlich!

Der zeitliche Ablauf der Gebäudeerstellung erfolgt zeitgleich mit der Herstellung der sechs Gebäude (aufeinanderfolgend, geschossweise) und der Herstellung der Innenhofüberbauung.

Die Ausführung der Trockenbauarbeiten erfolgen analog der Reihenfolge der Gebäudeerstellung zeitversetzt mit Rohbaufertigstellung. Eine gebäudeweise Ausführung (aufeinanderfolgende Ausführung) ist nicht vorgesehen.

Die Gebäude werden bauseits mit einem Fassadengerüst für die Rohbauarbeiten und allen nachfolgenden Gewerken, geschossweise nach Baufortschritt eingerüstet. Das Gerüst wird für die Ausführung der Rohbauarbeiten mit Konsolen auf den Gebäudeseiten ausgestattet.

Je Straßenseite bzw. die zur Straße gelegenen Fassadenseiten, erhalten je einen Materialaufzug (insgesamt 3 Stück), die nach Einweisung in die Funktionsweise, für alle am Bau beteiligten Gewerken benutzt werden dürfen.

Um den geplanten Zeitraum der Fertigstellung des BV einzuhalten kann es notwendig sein, dass an Samstagen bzw. täglich bis zu 10 Stunden gearbeitet werden muß. Diese Leistungen/ Mehraufwendungen sind bei der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen.

Alle Bieter haben zu gewährleisten, dass dem Unternehmen zeitweise in Stoßzeiten ausreichend Personal zur Verfügung steht, um die Einzeltermine des Bauzeitenplanes strikt einhalten zu können!

Die jeweilige Anforderung erfolgt durch die Bauleitung. Ist der spätere Unternehmer nicht in der Lage die notwendigen Arbeitskräfte bereitzustellen, ist die Bauleitung berechtigt, andere Unternehmen heranzuziehen. Alle damit verbundenen Kosten trägt dann der Verursacher.

LV Trockenbauarbeiten

6. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN TROCKENBAUARBEITEN

6.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage:

Dem Angebot liegen die 'Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung der Bauleistungen' nach VOB Teil B, in der aktuellsten Fassung, das vorliegende Leistungsverzeichnis mit allen Bestandteilen und die derzeit vorhandenen Planunterlagen, Gutachten, Berechnungen und Details zugrunde.

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung grundsätzlich aus den 'Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen VOB Teil C', insbesondere:

ATV DIN 18 340 - Trockenbauarbeiten

Die im LV beschriebenen Leistungen sind jeweils vollständig zu erbringen. Einzelne Arbeitsschritte, die im LV-Text nicht ausdrücklich erwähnt werden, sind zu kalkulieren, wenn sie zur Herstellung der Vollständigkeit einer Leistung unerlässlich sind.

Der Bieter ist verpflichtet, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf Vollständigkeit, fachliche Ausführbarkeit und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.

Techn. Bedenken gegen die vorgesehene Art der Leistungen oder etwaige Änderungsvorschläge sind auf einer gesonderten Anlage zum Angebot aufzuführen.

6.2 Stoffe, Bauteile:

Dübel zur Befestigung müssen auf den Untergrund abgestimmt sein; ihre Spreizkräfte dürfen keine zu großen inneren Spannungen erzeugen. Bei nicht ausreichend festem Untergrund sind Injektionsanker zu verwenden.

6.3 Ausführung:

6.3.1 Allgemeines:

In Feucht- und Kellerräumen dürfen nur feuchtigkeitsbeständige Gipsplatten eingebaut werden.

Bei mehrlagiger Beplankung mit Brand- oder Schallschutzanforderungen sind auch die Fugen der unteren Lagen zu verspachteln. Querschnittsschwächungen von Brandschutzkonstruktionen in Durchgangs- oder Fugenbereichen sowie bei Einbauten sind so auszugleichen, daß die geforderte Feuerwiderstandsklasse erhalten bleibt. Für Einbauten der Luft- und Beleuchtungstechnik gilt das ebenfalls; ein Nachweis des Herstellers der Einbauteile kann verlangt werden.

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall Flächendichtungen durchdringen, sind mit auf das Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen (i.d.R. ohne Lösungsmittel) abzudichten. Im Zweifel ist Rücksprache mit der Bauleitung erforderlich.

Spachtelarbeiten dürfen erst ausgeführt werden, wenn keine größeren Längenänderungen infolge Temperaturänderungen zu erwarten sind. Für das Verspachteln darf die Raumtemperatur etwa +10° C nicht unterschreiten (DIN 18181) sowie die relative Luftfeuchtigkeit im Bereich zwischen 40 <

LV Trockenbauarbeiten

6. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN TROCKENBAUARBEITEN

r.F. < 80 % liegen.

6.3.2 Türen und Zargen:

Für den Einbau von Türen in Ständerwände sind folgende Kriterien zu beachten:

Bei Raumhöhen über 2,60 m, Türbreiten über 90 cm und einem Türblattgewicht über 25 kg, einschließlich Beschläge, muß die Zargenbefestigung an verstärkten, 2 mm dicken U-Aussteifungsprofilen erfolgen. Die U-Aussteifungsprofile sind über Anschlußwinkel mit der oberen und unteren Rohdecke zu verdübeln, wobei sie zum Erreichen einer kraftschlüssigen Verbindung am Fußboden nicht in die UW- Anschlußprofile eingestellt werden dürfen. Die Langlöcher in den U-Aussteifungsprofilen und Anschlußwinkeln ermöglichen den Ausgleich geringer Raumhöhentoleranzen sowie die Aufnahme von begrenzten Deckendurchbiegungen.

Bei zu erwartenden größeren Deckendurchbiegungen müssen die Zargenaussteifungsprofile die Bauwerksbewegungen durch Teleskop-Anschlüsse oder Anschlußwinkel mit ausreichender Federwirkung aufnehmen können.

Für Türen bis $R'w = 37$ dB müssen Zargen mit Blechstärke von 2 mm verwendet werden; sie sind mit Mineralfaser satt auszustopfen. Bei Blechstärken über 2 mm müssen Gipskarton-Plattenstreifen zur Erzielung eines Antidröhneffektes in die Zarge eingeklebt werden.

Für Türen bis $R'w = 42$ dB müssen grundsätzlich Zargen mit einer Blechstärke über 2 mm verwendet werden; die Zargen sind mit Mörtel zu hinterfüllen.

6.3.3 Wände:

Elastische Verfugungen sind grundsätzlich mit überstreichbarem Material auszuführen.

Die Zwischendämmung aus Mineralfaserdämmstoffplatten ist - sofern erforderlich - mit geeignetem Kleber an die Stege der Wandständer und an einer Verkleidungsseite punktuell zu befestigen. Auf eine exakte und vollflächige Ausfachung der Wandflächen ist zu achten. Es dürfen keine Schallbrücken entstehen.

Das Einbringen der Flächendämmung und die Beplankung der zweiten Wandseite hat nach der bauseitigen Erstellung der Elektro-, Sanitär- oder sonstiger Installation zu erfolgen.

Bei gefordertem elastischen Anschluß wird zwischen Decke bzw. Fußboden und dem Stahlblechprofil ein elastisches Dichtungsband eingelegt. Beplankungen dürfen keinen unmittelbaren Kontakt mit angrenzenden Bauteilen haben.

Bei der Herstellung von Installationswänden sind grundsätzlich die vom Systemhersteller entwickelten Universal-Tragständer für Waschtische, Wandhänge- WCs und Urinale zu verwenden (Leistung Gewerk Sanitär).

In Installationswänden sind die getrennten Ständerprofile durch eine biegesteife Querverlaschung in den Drittpunkten (bezogen auf die Wandhöhe) zu verbinden.

LV Trockenbauarbeiten

6. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN TROCKENBAUARBEITEN

6.3.4 Decken:

Die Verlegung der Decken erfolgt entsprechend Verlegeplan unter Berücksichtigung der notwendigen Einbauteile, wie Leuchten, Schlitzlüfter, Vorhangschienen, Durchdringungen für Verdunkelungen und dergleichen, sowie in Abstimmung auf die Rohrführungspläne einer eventuell vorhandenen Be- und Entlüftungsanlage. Die bauseits montierten Leuchten sind vom Auftragnehmer in die endgültige Lage zu bringen und auszurichten. In Gipskarton- Decken sind für Einbau- und Aufsatzleuchten oder ähnliche Einbauten sämtliche erforderlichen Unterkonstruktionen und Verstärkungen vorzusehen. Die Unterdecke darf nicht zusätzlich belastet werden.

6.4 Preisinhalte:

Bei der Einheitspreisgestaltung ist zu berücksichtigen, dass die nachfolgend aufgeführten Leistungen Bestandteil des Leistungsumfanges des AN sind und nicht gesondert vergütet werden. Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise der Bezugspositionen einzurechnen.

Kosten für Gerät, Hebezeuge jeglicher Art (z. B. Autokrane) nach Erfordernis und sonstige erforderliche Hilfsmittel.
Standflächen sind entsprechend der Notwendigkeit sicher herzustellen.

Das maßgerechte Aufstellen und Befestigen von Bauteilen mittels Ankern, Laschen, Dübel, Schrauben etc. sowie alle erforderlichen Stemm-, Bohr und Vergießerarbeiten, die mit dem Einbau in Verbindung stehen. Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmittel sind in korrosionsgeschützter Ausführung einzubauen.

Sämtliche Befestigungsteile, Zubehörteile, Anschlüsse, Verstärkungen etc. sofern nicht in den Positionstexten vermerkt, aber für die vollständige, funktionsfertige Leistung erforderlich sind.

Das Schließen der Ständerwände, in denen mit Installationen aller Art (auch Elektroinstallation) zu rechnen ist, darf erst erfolgen, wenn diese eingebracht sind. Im Zweifel hat der Auftragnehmer die Bauleitung zu befragen.

Die Beplankung der Decken darf erst erfolgen, wenn die Installationen der anderen Gewerke abgeschlossen sind. Im Zweifel hat der Auftragnehmer die Bauleitung zu befragen.

Werden Brandschutzplatten oder Brandschutzbekleidungen ausgeschrieben, sind Fugenbewehrungstreifen einzukalkulieren.

Lochausschnitte bis ca. 25 mm in den Bekleidungsplatten für Anschluss der Sanitärobjekte an die Tragständer/Traversen etc., sofern nicht gesondert beschrieben.

Anarbeiten der Plattenbekleidung an Installationen, Rohrdurchführungen, Absperrventile etc.

Geschnittene Kanten imprägnierter Platten sind nachzuimprägnieren (mit wasserabweisenden Fugendeckstreifen bewehren).

LV Trockenbauarbeiten

6. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN TROCKENBAUARBEITEN

Das Lüften der Räume und das Staubsaugen in geschlossenen Räumen nach der Verarbeitung oder dem Trennen von Mineralfasererzeugnissen.

Das, ggf. auch nachträgliche, Abschleifen von Spachtelgraten.

Das Beseitigen von Schneidrückständen durch Absaugen.

Das Herstellen von 90°- Wand-, Boden-, Deckenanschlüssen, 90°- Wandecken der Metallständerwände/ Vorsatzschalen/ Schachtabkofferungen/ Schachtwände.

Schiefwinkliger-, abgesetzter- und gleitender Anschlüsse werden gesondert vergütet.

6.5 Abrechnungshinweise:

In der Höhe werden Montagewände nach Rohbaumaßen gerechnet, auch wenn bereits Dämmungen und Estrich aufgebracht sind.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

LV Trockenbauarbeiten

7. ANLAGENLISTE / GELTUNGSREIHENFOLGE

7.1 Anlagenliste:

- Baustelleneinrichtungsplan
- Ausführungsplanung Hochbau
- Detailplanung Trockenbau

Planungsleistungen zur Angebotsabgabe:
Erforderliche Planungen des AN zur Angebotserstellung und zur Erläuterung des Angebotes werden nicht vergütet.

7.2 Geltungsreihenfolge:

Angebotsunterlagen/ Allgemeine Ausführungsrichtlinien
Es gelten in nachstehender Reihenfolge:

- Die Ausführungs- und Detailzeichnungen der Architekten, Tragwerksplaner und Fachingenieure
- Die gesamte Leistungsbeschreibung
- Die Besonderen Vertragsbedingungen
- etwaige Besondere Vertragsbedingungen
- etwaige zusätzlich Technische Vertragsbedingungen
- Die gesamten anerkannten Regeln der Bautechnik und der Baukunst, wobei der Zeitpunkt der Ausführung der Leistung entscheidend ist
- Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller- bzw. Lieferfirmen, vorrangig vor den Angaben in der Leistungsbeschreibung
- Die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C)
- Die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B)
- Alle für den jeweiligen Leistungsbereich anzuwendenden DIN-Normen, jeweils in der zum Zeitpunkt der Bauausführung gültigen Fassung, gleich ob in der VOB, Teil C, enthalten oder nicht.
- Die Baugenehmigung
- Die Einhaltung der Bestimmungen über die Verwendung normgerechter Baustoffe, Bauelemente etc.

Widersprechen sich in den Unterlagen Angaben zur Ausführungs- und Ausstattungsqualität, ist die jeweils höherwertige Ausführung anzubieten.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten
01	Titel	Gerüstarbeiten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
01	Titel Gerüstarbeiten		

Vorbemerkungen Gerüstarbeiten:

Text

Gerüste für die als Besondere Leistung gem. Abschnitt 4.2.3 VOB/C, gesonderte Positionen vorzusehen sind, werden für alle vertraglichen Leistungen des AN, pauschal vergütet.

10
Position

Gerüste > 3,5m Aufbauen Vorhalten Abbauen

Auf-und Abbauen sowie Vorhalten aller für die nachfolgend beschriebenen Leistungen erforderlichen Arbeits- und Schutzgerüste, für zu bearbeitende oder zu bekleidende Flächen, die höher als 3,5 m über Standebene des hierfür erforderlichen Gerüstes liegen.

Fahrbare Gerüste, Systemgerüst DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2 kN/m²),
Fahrbare Arbeitsbühnen DIN EN 1004, Gruppe 3 (2 kN/m²),

Höhe der zu bearbeitenden Fläche max. 5,6 m

Gerüste für Trockenbauarbeiten von Wand- und Unterdeckenkonstruktionen sowie von Bekleidungen der Stahlverbundträger im Bereich der Verkaufs- und Parkdeckflächen EDEKA.

1 Psch

EP

GP

Titel 01 Gerüstarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 90.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen		
01	Untertitel	Montagewände		
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

01 Untertitel Montagewände

Vorbemerkungen Montagewände/Vorsatzschalen:

Text

Die Ausführung der Montagewände/Vorsatzschalen erfolgt vom 1.OG bis 6.OG mit:
- Raumhöhe 1.-5.OG: 2,95 m (Rohbaumaß)
- Raumhöhe 6.OG: 3,0 m (Rohbaumaß)

Entsprechend den Ausführungszeichnungen werden GK-Metallständerrwände eingebaut, bestehend aus verzinkten CW- und UW- Profilen, Abstände den Raumhöhen und -größen entsprechend, nach den Vorgaben des Systemherstellers, in Qualität und Achsabständen, nach statischen und bauphysikalischen Erfordernissen.

Die Anschlüsse an Massivwände, Böden und Decken sind gem. Herstellervorgaben starr aber grundsätzlich verformungsverträglich mit elastischem Dichtungsband, Kantenschutzprofil der äußeren, ans Bauteil anschließenden Platte (nur bei Wand- und Deckenanschlüssen), Trennstreifen zur Bauteiltrennung, Verspachtelung der Anschlussfugen sowie abziehen der überstehenden Trennstreifen herzustellen (Nebenleistung).

Da wo aus statischen Gründen erforderlich bzw. bei entsprechend großen Deckenverformungen, in Abhängigkeit des eingesetzten Wandsystems bzw. nach Zulassung ca. > 10- 12 mm, kommen gleitende Deckenanschlüsse zur Ausführung (Leistungen werden in gesonderten Positionen vergütet).

In Sanitärräumen sind Montagewände für feuchtebelastete Räume, mit feuchtebeständigen Gipsplatten mit Vliesarmierung, einschließlich Anschlussdichtung an andere Bauteile einzubauen, Beplankungen mit Feuchtraum-Gipsplatten, einschließlich dichten, starren Anschluss, Anspachtelung an andere Bauteile wie oben beschrieben.

In Wänden sind Öffnungen mit vorgefertigten Revisionsklappen mit verdecktem Verschluss- und Scharniersystem, in Qualität der Wände herzustellen.

Die Ausführung der Trockenbauarbeiten erfolgt zeitlich nach den Innenputzarbeiten von Stahlbeton- und Kalksandsteinwänden. Der überwiegende Teil der Montagewände wird an geputzte Massivwände angeschlossen. Da wo aus Gründen des Schallschutzes die Montagewände an ungeputztes Außenmauerwerk

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen		
01	Untertitel	Montagewände		Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

angeschlossen werden muss, sind die Wandanschlussbereiche luftdicht zu spachteln (Leistungen werden in gesonderten Positionen vergütet).

DGNB-Anforderungen für alle in der Leistungsbeschreibung beschriebener Produkte:
Grundierungen, Spachtelmassen, Fugenspachtel: lösemittel- und weichmacherfrei nach VdL-RL01
Voranstrich/Primer für mineralische Oberflächen: VOC<5g/l
Silikone/Fugendichtstoff:
Chlorparaffine < 0,1 %, Lösemittel < 1 % und KWS-Weichmacher < 0,1 %
OSB-Platten/Holzbohlen:
Formaldehyd ≤ 0,05 ppm (E05), frei von Holzschutzmitteln, Bioziden; PEFC/FSC-zertifiziert
Acryl-Abdichtung:
Chlorparaffine < 0,1 %, Lösemittel < 1 % und KWS-Weichmacher < 0,1 %
PU-Fugenkleber:
GISCODE RU1
Korrosionsschutzbeschichtung:
Wasserverdünnbare Produkte < 140 g/l
Aluminium:
frei von Blei-, Cadmium- und Chrom-VI-Verbindungen, VOC gem. RAL-UZ12a
Verklebungen, Abdichtungen, Keber:
Chlorparaffine (kurz-, mittel- und langkettige) <0,1% und SVHC ≤ 0,1%

Trockenbaukonstruktionen:

Text

10	Metallständerwand Gipspl. Typ A, Q2, D 100mm
Position	Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1, bestehend aus: - Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Blechdicke 0,6 mm, - Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, - Beplankung, beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, 2-lagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Verarbeitung gem. DIN 18181 Umlaufende Anschlüsse starr, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton und Mauerwerk aus Kalksandstein,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen		
01	Untertitel	Montagewände		Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 10 -			
	Spachtelung Qualitätsstufe: Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.. Feuerwiderstandskl. ohne Wandhöhe bis 3 m Wanddicke 100 mm Ständerabstand 625mm Schalldämm-Maß $R_{w,R} = 52 \text{ dB}$ Fabrikat z.B. Metallständerwand Knauf W112 oder gleichwertiger Art			
	6.900	m²	EP	GP
20	Metallständerwand Gipspl. Typ A, Q2, D 125mm			
Position	Wie Position [02.01.10], jedoch: - Unterkonstruktion CW/UW 75 - Wanddicke 125 mm			
	80	m²	EP	GP
30	Metallständerwand Gipspl. Typ A, Q2, D 150mm			
Position	Wie Position [02.01.10], jedoch: - Unterkonstruktion CW/UW 100 - Wanddicke 150 mm			
	120	m²	EP	GP
40	Metallständerwand Gipspl. Typ A, Q2, D 175mm			
Position	Wie Position [02.01.10], jedoch: - Unterkonstruktion CW/UW 125 - Wanddicke 175 mm			
	50	m²	EP	GP
50	Installationswand Doppel-Stw. Typ A, D 150/200/250mm			
Position	Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1 als Montagewand mit Installationshohlraum, Einbaubereich 1, bestehend aus: - Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Metallständer als Einfach-Profil CW/UW 50 als Doppelständerwerk, Blechdicke 0,6 mm, Ständer durch 30 cm hohe Plattenstreifen im Abstand von ca. 60 cm zug- und Druckfest verbunden. - Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, - Beplankung, beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, 2-lagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 50 -

18182-2, Verarbeitung gem. DIN 18181
Umlaufende Anschlüsse starr, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungs-
untergrund Stahlbeton und Mauerwerk aus Kalksandstein,
Spachtelung Qualitätsstufe: Q2
gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten
im Bundesverband der Gipsindustrie e.V..
Feuerwiderstandskl. ohne
Wandhöhe bis 3 m
Wanddicke 150, 200 und 250 mm
Wand-Hohlraum 100 und 150 mm
Ständerabstand 625mm
Schalldämm-Maß $R_{w,R} = 52$ dB
Fabrikat z.B. Metallständerwand Knauf W116
oder gleichwertiger Art

1.100 m2 EP GP

60
Position

Wohnungstrennwand Doppel-Stw. Typ DFH2IR, D 206mm

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1
als Montagewand, Einbaubereich 1, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Metallständer als
Einfach-Profile Knauf CW/UW 75, als Doppelständerwerk,
Metallständer durch Distanzstreifen gegeneinander
abgestützt., Blechdicke 0,6 mm,
- Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Dicke 2x 60 mm,
dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR,
- Beplankung, beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und
DIN EN 520, Typ GKFI bzw. DFH2IR, 2-lagig, Plattendicke
2x 12,5 mm mit Stahlblecheinlage aus Stahlblech gemäß
DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten, verzinkt,
Nennblechdicke $\geq 0,5$ mm, Stoßüberlappung mind. 100 mm,
Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung
gem. DIN 18181,
Umlaufende Anschlüsse starr, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungs-
untergrund Stahlbeton und Mauerwerk aus Kalksandstein,
Spachtelung Qualitätsstufe: Q2
gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten
im Bundesverband der Gipsindustrie e.V..
Widerstandsklasse N gem. VdS 2534
Feuerwiderstandskl. F90 gem. DIN 4102-2
Wandhöhe bis 3 m
Wanddicke 206 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 60 -

Ständerabstand 625mm
 Schalldämm-Maß $R_{w,R} = 70$ dB
 Fabrikat z.B. Sicherheitswand Knauf W119
 oder gleichwertiger Art

1.300 m2 EP GP

70
Position

Vorsatzschale freist./Direktbefestigung raumhoch, Typ A, D 75mm

Freistehende/direkt befestigte Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Blechdicke 0,6 mm,
- Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,
- Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, 2-lagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Verarbeitung gem. DIN 18181

Umlaufende Anschlüsse starr, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton und Mauerwerk aus Kalksandstein, Spachtelung Qualitätsstufe: Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V..

Wandhöhe bis 3 m
 Wanddicke 75 mm
 Wandabstand 0/ mind. 10 mm
 Ständerabstand 625 mm (1.-5.OG)
 Ständerabstand 417 mm (6.OG)
 Fabrikat z.B. Vorsatzschale Knauf W626 oder gleichwertiger Art

1.400 m2 EP GP

80
Position

Schachtabkofferung freist. raumhoch, Typ A, D 75mm

Wie Position [02.01.70], jedoch:
 Vorsatzschale als Schachtabkofferung, 1- bis 4-seitig umlaufend, Abwicklung bis ca. 3 m.

Wandhöhe bis 3 m
 Schachttiefe bis ca. 350 mm
 Schachtbreite bis ca. 1000 mm
 Ständerabstand bis 312,5 mm

2.400 m2 EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

90

Position

Vorsatzschale f. Vorwandinst. Typ A, Q2, D 75mm H 0,9/1,2m

Vorsatzschale für Vorwandinstallation, als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, halbhoch, Einbaubereich 1, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Blechdicke 0,6 mm, horizontaler Abschluss (Ablage) als Wandanschluss zusätzlich mit UD-Profil 28/27,
- Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 40 mm, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,
- Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, 2-lagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, die Tiefe der Vorsatzschale wird als Ablage genutzt, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Verarbeitung gem. DIN 18181

Umlaufende Anschlüsse starr, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Metallständerwand, Stahlbeton und Mauerwerk aus Kalksandstein,
Spachtelung Qualitätsstufe: Q2
gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V. mit z.B. Knauf Uniflott imprägniert.
Abrechnung nach bekleideter Fläche
Wandhöhe (roh) ca. 1,05 und 1,35 m
Wandhöhe (fertig) ca. 0,9 und 1,2 m
Wanddicke 75 mm
Wandabstand ca. 150- 375 mm (Ablagentiefe)
Ständerabstand 312,5 mm

1.200

m2

EP

GP

100

Position

Schachtwand F90 Typ DF, Q2, D 90mm

Schachtwand als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1, als Schachtverschluss/-abkofferung, 1- bis 2-seitig umlaufend, Abwicklung bis ca. 1,2 m, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW 50 als Doppelprofile, verschraubt, Boden und Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50, Blechdicke 0,6 mm,
- Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 40 mm, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR,
- Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ DF bzw. Massivbauplatte GKF, 2-lagig, Plattendicke

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 100 -

2x 20 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN,
Verarbeitung gemäß DIN 18181,
Umlaufende Anschlüsse starr, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungs-
untergrund Stahlbeton und Mauerwerk aus Kalksandstein,
Spachtelung Qualitätsstufe: Q2
gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten
im Bundesverband der Gipsindustrie e.V..
Feuerwiderstandskl. F90 gem. DIN 4102-2
Wandhöhe bis 3 m
Wanddicke 90 mm
Schachttiefe bis ca. 300 mm
Schachtbreite bis ca. 900 mm
Ständerabstand 312,5 mm
Schalldämm-Maß $R_{w,R} = 41$ dB
Fabrikat z.B. Schachtwand Knauf W629
oder gleichwertiger Art

30 **m2** EP GP

110
Position

Schachtwand F90 Typ DF, Q2, D 100mm

Schachtwand als einseitig beplankte leichte Trennwand
DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1, als
Schachtverschluss, 1-seitig, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
DIN 18182-1, Metallständer CW 50, Boden- und
Deckenanschlüsse mit Randprofilen UW 50, Blechdicke 0,6
mm,
- Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 40 mm,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, dicht stoßen,
abrutschsicher verlegen, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR,
- Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,
Typ DF bzw. Massivbauplatte GKF, 2-lagig, Plattendicke
2x 20 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN,
Verarbeitung gemäß DIN 18181,
Umlaufende Anschlüsse starr, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungs-
untergrund Stahlbeton und Mauerwerk aus Kalksandstein,
Spachtelung Qualitätsstufe: Q2
gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten
im Bundesverband der Gipsindustrie e.V..
Feuerwiderstandskl. F90 gem. DIN 4102-2
Wandhöhe bis 3 m
Wanddicke 100 mm
Wandbreite 250, 310, 395, 400, 410, 450, 470 mm
670, 705, 770 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 110 -

Ständerabstand 312,5 mm
Schalldämm-Maß $R_{w,R} = 41$ dB
Fabrikat z.B. Schachtwand Knauf W628B oder gleichwertiger Art

105 **m2** EP GP

120
Position

Trockenputz Gipspl. Typ A, Q2 Ansetzart B

Trockenputz als Wandbekleidung an Wänden/Stützen, Breite Plattenstreifen bis 1 m, Einbauhöhe bis 3 m, Trockenputz aus Gipsplatten DIN 18180 und EN 520, Typ A, Plattendicke 12,5 mm, einlagig, Verarbeitung gemäß DIN 18181, Ansetzen mit Perlfix-Batzen auf ebenem, mineralischen Untergrund, einschl. geeigneter Untergrundvorbehandlung mit Aufbrennsperre/Betonkontakt, Mindestschichtdicke der Perlfix-Batzen nach dem Ausrichten 5 mm, Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Fabrikat z.B. Knauf W611 oder gleichwertiger Art

380 **m²** EP GP

130
Position

Trockenputz Gipspl. Typ A, Q2 Ansetzart A

Wie Position [02.01.120], jedoch: Breite Plattenstreifen bis 0,5 m, Ansetzen im Dünnbettverfahren, mit Fugenfüller Leicht oder Flexkleber Multi

28 **m²** EP GP

140
Position

Abkoffering 3-seit. Typ H2, Q2, D 75mm H 0,55m

Abkoffering mit Deckbekleidung, 2- und 3-seitig, als stehende Abkoffering, mit Höhe der Badewanne abschließend, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Blechdicke 0,6 mm, horizontaler Abschluss (Ablage) als Wandanschluss zusätzlich mit UD-Profil 28/27, Aussteifung bzw. Rückverankerung des Ständerwerks durch 30 cm hohe Plattenstreifen, zug- und Druckfest verbunden, in Kombination mit Streifen aus CW-Wandanschluss-Profil
- Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, die Deckenbekleidung wird als Ablage genutzt, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Verarbeitung gem. DIN 18181

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 140 -

Umlaufende Anschlüsse starr, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Metallständerwand, Spachtelung Qualitätsstufe: Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V., mit z.B. Knauf Uniflott imprägniert.
Abrechnung nach bekleideter Fläche
Abkofferung Höhe (roh) ca. 700 mm
Abkofferung Höhe (fertig) ca. 550 mm Wannenhöhe
Wanddicke 75 mm
Wandabstand ca. 150- 300 mm
Abwicklung bis ca. 1000 mm
Ausführung als Zwischenraumfüllung an Quer- und/oder Längsseiten von Badewannen zu angrenzenden Metallständerwänden.

28 **m2** EP GP

150
Position

Abkofferung 3-seit. Typ H2, Q2, D 75mm H 0,55m

Wie Position [02.01.140], jedoch:
Wandabstand ca. 100- 220 mm
(Badewanne und Metallständerwand stehen nicht parallel zueinander!)

7 **m2** EP GP

160
Position

Bodenkoffer 2-seit. Typ H2, Q2, Abwickl. 75cm

Abkofferung, 2-seitig, als Bodenkoffer, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Blechdicke 0,6 mm, horizontaler Abschluss (Ablage) als Wandanschluss zusätzlich mit UD-Profil 28/27, Befestigungsuntergrund Beton/Metallständerwand,
- Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ H2, Plattendicke 2x12,5 mm, 2-lagig, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel,
- Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V., mit z.B. Knauf Uniflott imprägniert.

Abrechnung nach bekleideter Fläche
Abkofferung Höhe (roh): ca. 45 cm
Abkofferung Höhe (fertig): ca. 30 cm
Wanddicke: 75 mm
Wandabstand: 200 mm
Abwicklung ca. 75 cm

10 **m2** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen		
01	Untertitel	Montagewände		Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Zulagen, Erschwernisse:

Text

170

Position

MehrpPreis Verspachtelung Q3

Verspachteln und bewehren mit Glasfasergewebe, als Zulage bzw. Mehrpreis zur Standardverspachtelung Q2 für Gipsplattenwände, bei erhöhten Anforderungen, nach Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt Nr.2 (IGG, April 2003), einseitig, einschl. Ebenheitstoleranzen mit erhöhten Anforderungen nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7, auf Wänden, Untergrund Gipsplatten, Ausführung für nachfolgende Beschichtung mit Dispersionsfarbe stumpfmatt, Farbton weiß. Oberfläche durch breiteres Anspachteln der Fugenbereiche und ganzflächiges Abporen der übrigen Fläche mit Handspachtel bearbeiten.

16.300 m²

EP

GP

180

Position

Minderpreis Verspachtelung Q1

Minderpreis für die Ausführung der Plattenoberfläche mit Spachtelung in Qualitätsstufe Q1 (Grundverspachtelung) zur Standardverspachtelung Q2 für Gipsplattenwände, gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V., für die bauseitige Bekleidung der Wandflächen mit Belägen aus Fliesen und Platten.

7.400 m²

EP

GP

190

Position

Zulage Beplankung imprägn. Typ H2 einseitig

Zulage zur Metallständerwand aus Beplankung mit Gipsplatten Typ A, für die Ausführung der Beplankung mit Gipsplatten mit reduzierter Wasseraufnahmefähigkeit durch imprägnierte Kartonummantelung, DIN 18180 und DIN EN 520, Typ H2 bzw. GKBI, 2-lagig, einseitig beplankt, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gem. DIN 18181, Spachtel zusätzlich mit z.B. Knauf Uniflott imprägniert. Ausführung in gemäßigten Feuchträumen (Bad/WC/Dusche). Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Vorsatzschale.

7.000 m²

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

200	Zulage reduz.Sockel Duschwand		
Position	Zulage zu Positionen nichttragende innere Trennwand, für die Ausführung der 2. Lage als reduzierte Beplankung im Sockelbereich, Sockelhöhe ca. 20 cm, Ausführung in Baderäumen im Bereich bodengleicher Duschwände.		
400	m	EP	GP

210	Zulage Wanddecke schiefwinklig		
Position	Eckausbildung, als Zulage für Metallständerwand, schiefwinklig, verstärken mit flexiblen Eckenprofilen aus verzinktem Stahlblech, Dicke 0,6 mm, jeweils an Außen- und Innenseite, flexible Eckenprofile durch Vercrimpen mit CW-Profilen bzw. UW-Profilen verbinden, Profilbreite 100 bis 200 mm.		
40	m	EP	GP

220	Zulage Wandanschluss schiefwinklig D 100mm		
Position	Wandanschluss, schiefwinklig, als Zulage für Metallständerwand mit Einfachständerwerk, für Wanddicke 100 mm.		
80	m	EP	GP

230	Zulage Wandanschluss schiefwinklig D 200mm		
Position	Wie Position [02.01.220], jedoch: Metallständerwand mit Doppelständerwerk, Dicke Wand 200 mm		
80	m	EP	GP

240	T-Verbindung Eckprofile		
Position	T-Verbindung, als Zulage für Metallständerwand mit Einfachständerwerk, Ausführung mit Flexible Eckprofile 200 oder geeignete Inneneckprofile, durch Vercrimpen mit UW-Profile verbinden. Abrechnung nach T-Anschluss über Wandhöhe.		
750	m	EP	GP

250	T-Verbindung F90 CW-Profil		
Position	T-Verbindung, als Zulage für Wohnungstrennwand F90 mit Doppelständerwerk, Ausführung mit Anschluss an CW Profil als starre Verbindung und Beplankung unterbrochen.		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 250 -

Anschluss mit Anforderung an die Feuerwiderstandsklasse F90 gem. DIN 4102-2, Ausführung gem. allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis und Anwendbarkeitsnachweis.

20 **m** EP GP

260
Position

Deckenanschluss gleitend D 100mm

Deckenanschluss, gleitend bis 20 mm, Dicke Wand 100 mm, Ausführung an nichttragender innerer Metallständerwand mit Einfachständerwerk, Bekleidung aus Gipsplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, bestehend aus verklebten Plattenstreifen die mit Trennwandkitt/ Dichtungsband und geeigneten Befestigungsmitteln (z. B. Knauf-Drehstiftdübeln) an die Rohdecke gedübelt werden, Anschlussfugen dicht abspachteln.

390 **m** EP GP

270
Position

Deckenanschluss gleitend D 200mm

Wie Position [02.01.260], jedoch: Dicke Wand 200 mm, Metallständerwand mit Doppelständerwerk.

40 **m** EP GP

280
Position

Deckenanschluss reduziert D 100mm

Deckenanschluss, reduziert ca. 15 mm, Dicke Wand 100 mm, Ausführung an nichttragender innerer Metallständerwand mit Einfachständerwerk, Bekleidung aus Gipsplatten Typ A, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, die äußeren Bekleidungsplatten sind im Abstand von 15 mm als Schattenfuge abzusetzen, Anschlussfugen dicht abspachteln.

70 **m** EP GP

290
Position

Deckenanschluss gleitend F90 D 206mm

Deckenanschluss gleitend bis 20 mm, Dicke Wand 206 mm, Ausführung an nichttragender innerer Wohnungstrennwand F90 mit Doppelständerwerk, Bekleidung aus Gipsplatten Typ GKFI, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, mit Stahlblecheinlage, bestehend aus:

- verklebten Plattenstreifen wie Hauptposition mit Trennwandkitt/ Dichtungsband
- geeigneten Befestigungsmitteln Ø> 6 mm, a< 500 mm, Einbau nach Zulassung an Rohdecke gedübelt befestigen,
- dauerelastische Abdichtung Insulation LDS Solimur
- Winkelprofil 50/35/0,7 beidseitig gedübelt an

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen		
01	Untertitel	Montagewände		Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)	
	- Fortsetzung von Eintrag 290 -			
	Rohdecke in Verbindung mit - Knauf Formteil-Element mit V-Fräsung Anschlussfugen dicht abspachteln. Anschluss mit Anforderung an die Feuerwiderstandsklasse F90 gem. DIN 4102-2, Ausführung gem. allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis und Anwendbarkeitsnachweis.			
	100 m	EP	GP	
300 Position	Freies Wandende D 100mm Freistehendes Wandende, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, bestehend aus einem CW-Ständerprofil 50/40/0,6 mm, für Wanddicke 100 mm, Stirnseite mit 2x 12,5 mm dicken Plattenstreifen, Gipsplatte Typ A, beplanken, die Kanten raumhoch mit Kantenschutzprofil, Stahl, verzinkt, 31/31/0,4 mm bewehren und flächig abspachteln.			
	660 m	EP	GP	
310 Position	Freies Wandende D 200mm Wie Position [02.01.300], jedoch: bestehend aus 2x CW-Ständerprofil 50/40/0,6 mm für Wanddicke 200 mm.			
	170 m	EP	GP	
320 Position	Zwischenraumverfüllung Wanne Gipspl. Typ H2 Zwischenraumverfüllung an Badewannenquerseiten zur angrenzenden Metallständerwand, bestehend aus verklebten Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ H2 bzw. GKB-I, Plattendicke 12,5 mm, einschl. Plattenabdeckung der Vorder- und Deckseite, und Spachtelung Qualitätsstufe: Q1 (für Fliesenbekleidung) gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V., mit z.B. Knauf Uniflott imprägniert. Zwischenraumbreite ca. 700 mm Zwischenraumhöhe (roh) ca. 700 mm Zwischenraumhöhe (fertig) ca. 550 mm Wannenrandhöhe Zwischenraumtiefe ca. 0- 120 mm (Badewanne und Metallständerwand stehen nicht parallel zueinander!)			
	6 Stk	EP	GP	

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

330	Brandschutzbekleidung Wandhohlraum Elektrodosen		
Position	Brandschutz von Elektrodosen in Wohnungstrennwand als Metallständerwand, Feuerwiderstandskl. F 90 DIN 4102-2, mit Rahmen und Platten in Beplankungsdicke umhausen.		
196	Stk	EP	GP

***Bedarfspos.

340	Schallschutzbekleidung Wandhohlraum Elektrodosen		
Position	Schallschutz von Elektrodosen in Metallständerwänden mit Rahmen und Platten in Beplankungsdicke umhausen.		
1	Stk	EP	* nur Einheitspreis *

Öffnungen, Aussparungen, Ausschnitte:

Text

350	Öffnung herstellen D 100mm 900/2410mm für Tür		
Position	Öffnung herstellen, einschl. Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen UA 50/40/2, DIN 18182-1, Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand mit Einfachständerwerk. Öffnungsbreite bis ca. 900 mm Öffnungshöhe bis ca. 2410 mm Wandhöhe bis 3 m Wanddicke 100 mm		
430	St	EP	GP

360	Öffnung herstellen D 200mm 900/2410mm für Tür		
Position	Öffnung herstellen, einschl. Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen UA 50/40/2, DIN 18182-1, Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, Plattenstreifen 12,5 mm durchlaufend auf gesamter Türhöhe, Breite 150 mm, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand mit Doppelständerwerk, Öffnungsbreite bis ca. 900 mm Öffnungshöhe bis ca. 2410 mm Wandhöhe bis 3 m Wanddicke 200 mm		
65	St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

370	Öffnung herstellen D 206mm 1020/2410mm für Tür		
Position	Öffnung herstellen, einschl. Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen UA 75/40 mit Profilstärke >2 mm, DIN 18182-1, einschl. Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, Ausführung an nichttragender innerer Wohnungstrennwand F90 mit Doppelständerwerk. Öffnungsbreite bis ca. 1020 mm Öffnungshöhe bis ca. 2410 mm Wandhöhe bis 3 m Wanddicke 206 mm		
52	St	EP	GP

380	Öffnung herstellen D 100mm 1100/900mm für HK-Verteiler		
Position	Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken mit Metallständerprofilen CW 50, DIN 18182-1, umlaufend, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand oder Vorsatzschale, zum Einbau von Heizkreisverteiler, Wanddicke 100 mm Öffnungsbreite ca. 1100 mm Öffnungshöhe ca. 900 mm		
165	Stk	EP	GP

390	Öffnung herstellen D 100mm 400/1000mm für Elt-UV		
Position	Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken mit Metallständerprofilen CW 50, DIN 18182-1, umlaufend, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand mit Einfachständerwerk, zum Einbau von Elektro-UV, Wanddicke 100 mm Öffnungsbreite ca. 400 mm Öffnungshöhe ca. 1000 mm		
165	Stk	EP	GP

400	Öffnung herstellen D 100mm 400/500mm für MV		
Position	Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken mit Metallständerprofilen CW 50, DIN 18182-1, umlaufend, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand mit Einfachständerwerk,		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen		
01	Untertitel	Montagewände		Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 400 -			
	zum Einbau von Medienverteilung, Wanddicke 100 mm Öffnungsbreite ca. 400 mm Öffnungshöhe ca. 500 mm			
	165	Stk	EP	GP
410 Position	Öffnung herstellen D 75mm 300/300mm für Revisionsklappe Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken mit Metallständerprofilen CW 50, DIN 18182-1, umlaufend, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand mit Einfachständerwerk, zum Einbau von Revisionsklappe, Wanddicke 75 mm Öffnungsbreite ca. 300 mm Öffnungshöhe ca. 300 mm			
	100	St	EP	GP
420 Position	Öffnung herstellen D 75mm Ø 200mm für Lüfter Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken mit Metallständerprofilen CW 50, DIN 18182-1, umlaufend, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand/Schachtabkofferung mit Einfachständerwerk, zum Einbau von Wandlüfter, Wanddicke 75 mm Öffnungsgröße Ø ca. 200 mm			
	280	Stk	EP	GP
430 Position	Aussparung, GK-Wand, 15/10 bis 25/15 cm Aussparung für Einbauteile z.B. Spültaster, rechteckig, in Montagewand/Vorsatzschale herstellen. Breite ca. 15- 25 cm Höhe ca. 10- 15 cm			
	280	St	EP	GP
440 Position	Aussparung, GK-Wand Ø >200-250mm Aussparung für Einbauteile, rund, in Montagewand/Vorsatzschale, bohren. Durchmesser: > 200 bis 250 mm			
	165	St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

450 Position	Aussparung, GK-Wand Ø >100-200mm Wie Position [02.01.440], jedoch: Durchmesser: ca. > 100 bis 200 mm		
	273 St	EP	GP

460 Position	Aussparung, GK-Wand Ø >50-100mm Wie Position [02.01.440], jedoch: Durchmesser: ca. > 50 bis 100 mm		
	105 St	EP	GP

470 Position	GK anarbeiten an Rohrdurchführung Ø 130mm Gipskartonbekleidung 2-lagig, anarbeiten an Rohrdurchführung, Fuge umlaufend mit elastischem Material ausfüllen und glätten. Verfugung: Silikonbasis, weiß Fugenbreite: 10 mm Rohrquerschnitt: DN 110 (WC-Abfluss)		
	273 St	EP	GP

480 Position	GK anarbeiten an Rohrdurchführung Ø 50-100mm Wie Position [02.01.470], jedoch: Rohrquerschnitt: ca. DN 50 bis 100 (WT-Abl., WC-Zulauf, Wasserzähler)		
	1.900 St	EP	GP

***Bedarfspos.

490 Position	Dosenausschnitt, Mont.wd./Vors.sch./Trock.p. Schalterdosenausschnitt bohren, Durchmesser 74 mm.		
	1 St	EP	* nur Einheitspreis *

Einbauteile, Verstärkungen:

Text

500 Position	UA-Profil 50/40/2mm UA-Profil 50/40/2 mm, DIN 18182-1, im Wandhohlraum, seitlich von Tragständern, zur Aussteifung der Montagewände bei Belastung durch Installationsvorwände mit Wandhängenden Lasten in raumhohen Wänden und halbhohen Vorsatzschalen, Aussteifung bzw. Rückverankerung der UA-Profile durch 30 cm hohe Plattenstreifen, zug- und Druckfest verbunden, in Kombination mit Streifen aus CW-Wandanschluss-Profil.		
	1.500 m	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

510	Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene		
Position	Kantenschutzprofil/ Eckschutzschiene z.B. 31/31/0,4 mm aus Stahlblech, verzinkt, Ausführung an Metallständerwand-Ecke, rechtwinklig und schiefwinklig.		
1.400	m	EP	GP

520	Universaltraverse 555/300/23mm		
Grundposition	ZZ:001.0 Universaltraverse im Wandhohlraum, aus Mehrschichtholzplatte mit seitlichen Profilschlüssen einschl. Montagezubehör, verschraubt mit CW-Profilen mit Bohrschrauben ST 4,2x13, für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge, B/H/T 555/300/23 mm, Einbauhöhe über 2 bis 3 m. Erzeugnis: Knauf Universal-Traverse W234		
595	m	EP	GP

***Bedarfspos.

530	Bekleidung OSB3- Platte 12 mm		
Position	Bekleidung aus OSB3- Platte, als 1. Lage der Wandkonstruktion, anstelle Traversen, zur Wandverstärkung, Plattenstärke 12 mm.		
1.750	m²	EP	* nur Einheitspreis *

540	Revisionsklappe Rahmen Alu L/B 300/300mm		
Position	Revisionsklappe, Außenrahmen aus Aluminium, eloxiert, mit herauschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, mit flächenbündig eingeklebten Hartgipsplatten Diamant GKFI 25 mm, Abmessung: 300x 300 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangfedern, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniermechanismus, Einbau in Trockenbauwand, Revisionsklappen-Außenrahmen mit Wandfläche sowie Innendeckel mit Uniflott verspachteln in Oberflächenqualität Q3 erhöhten Anforderungen. Fabrikat: Knauf REVO 25 Variant oder gleichwertig		
165	St	EP	GP

Montagewände sonstiges:

Text

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

550	Glattstrich Wandanschluss B 20 cm Zementspachtel D 2mm		
Position	Glattstrich Spachtel im Wandanschlussbereich von Montagewänden, zum luftdichten Anschluss der Montagewand an ungeputzte Außenwände und zum Ausgleich von Unebenheiten, innen, Breite Glattputzstreifen ca. 20 cm, mit zementhaltiger Spachtelmasse spachteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Dicke ca. 2 mm, Untergrund Kalksandsteinmauerwerk.		
50	m	EP	GP

***Bedarfspos.

560	Dauerelastisches Abdichten Trennwandanschlüsse		
Position	Dauerelastisches Abdichten der Trennwandanschlüsse an angrenzende Bauteile mit überstreichbarem, elastischem Material ausfüllen und glätten. Verfübung: Acryldispersionsbasis, weiß Fugenbreite: 5 mm		
1	m	EP	* nur Einheitspreis *

570	Hohlraumdämmung Installationsschächte MW		
Position	Hohlräume der Installationsschächte mit Abwasserrohrleitung mit loser Mineralwolle bis zu hoher Dichte voll ausstopfen, oder ausblasen. Gef. Baustoffkl. Dämmung: A nicht brennbar Schachtquerschnitt: ca. 30/90 cm Abrechnung erfolgt nach Raummaß Schacht-Innenabmessung.		
300	m³	EP	GP

580	vorgezogene Beplankung Sockelstreifen 2-lagig		
Position	Beplankung vorgezogen als Sockelstreifen, Streifenbreite ca. 30 cm, ab OK Rohdecke, als Abstellung für Estricharbeiten vor eigentlicher Beplankung der Montagewand/ Vorsatzschale/ Schacht, mit Bauplatten der Hauptpositionen, zweilagig. Abrechnung nach lfdm Sockelbekleidung.		
8.100	m	EP	GP

***Bedarfspos.

590	Dosenausschnitt, Mont.wd./Vors.sch./Trock.p. schließen		
Position	Schalteredosenausschnitt schließen, mit 2x 12,5 mm, einseitig, Durchmesser 74 mm.		
1	St	EP	* nur Einheitspreis *

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

***Bedarfspos.

600

Position

Zu-/Überputzen Schlitz B 5cm T 3cm

Zu-/Überputzen von Schlitz, innen, Gipsputz P IV, Putzoberfläche Qualitätsstufe 3, Breite bis 5 cm, Tiefe bis 3 cm.

1 m EP * nur Einheitspreis *

***Bedarfspos.

610

Position

Schiebetür- Unterkonstruktion 90/226cm CW 100

Schiebetür- Unterkonstruktion für Metallständerwände als Einbausatz aus verzinktem Stahlblechprofilen inkl. Trageprofil, Laufschiene und Laufwagen, Türdämpfer und Befestigungsplatte für einflügelige Schiebetür aus Holz, einschl. Leibungsbekleidung aus werkseitig V-gefrästen, vorgefertigten Gipsplattenstreifen, Montage auf Rohfußboden.

Unterkonstruktion bestehend aus CW 100 in Kombination mit Systemprofile,

Beplankung je Seite: 2x 12,5 mm, Typ A

Spachtelung: Qualitätsstufe Q3

für Türgröße BxH: 90x 226 cm

Fertigwanddicke 150 mm

Fabrikat : Knauf W496 o.glw.

1 Stk EP * nur Einheitspreis *

620

Position

Auswechslung mit CW/UW 50

Auswechslung von Unterkonstruktion mit verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, im Einfachständerwerk CW/UW 50, bei vor Ort störender Profillage.

330 m EP GP

Untertitel 01 Montagewände

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 90.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten		
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen		
02	Untertitel	Unterdecken		
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

02 Untertitel Unterdecken

Vorbemerkungen Unterdecken/Deckenbekleidung:

Text

Die Ausführung der Unterdecken/Deckenbekleidung erfolgt in Sanitärräumen vom 1.OG bis 6.OG.
Raumhöhen i.L.: 2,65 m ab OKFF
Abhanghöhe: 15 cm

Die Wandanschlüsse an Massiv- und Metallständerwände sind mit Anschlussprofil UD einschl. Anschlussdichtung, gem. Herstellervorgaben starr auszuführen, einschl. Trennstreifen zur Bauteiltrennung, Verspachtelung der Anschlussfugen sowie abziehen der überstehenden Trennstreifen herzustellen (Nebenleistung).

10 Unterdecke 1-lagig, Gipspl. Typ A, Q3

Position

Unterdecke DIN 18168-1, innen,
zusätzliche Flächenlast über 0,15 bis 0,3 kN/m²,
Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Dicke 0,6 mm,
Wandanschluss mit Profil UD 28/27, umlaufend, abhängen mit Noniusabhängern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund: Stahlbeton,
Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Verarbeitung gemäß DIN 18181,
Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.
Qualitätsstufe Q3 erhöhten Anforderungen, einschl. Ebenheitstoleranzen mit erhöhten Anforderungen nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7, Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Einbauhöhe: bis 3 m
Abhänghöhe: 15 cm
System: Knauf Plattendecke D112

5 m² EP GP

20 Deckenbekleidung 1-lagig, Gipspl. Typ A, Q3

Position

Deckenbekleidung DIN 18168-1, innen,
zusätzliche Flächenlast über 0,15 bis 0,3 kN/m²,
Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Federschiene CD 60/27, Direktbefestigung, Wandanschluss mit Winkelprofil, umlaufend, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund: Stahlbeton,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen	
02	Untertitel	Unterdecken	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 20 -

Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ A EN 520, einlagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Verarbeitung gemäß DIN 18181, Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q3 erhöhten Anforderungen, einschl. Ebenheitstoleranzen mit erhöhten Anforderungen nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Einbauhöhe: bis 3 m Deckenabstand: ca. 4,5 cm System: Knauf Plattendecke D112

160 **m2** EP GP

30
Position

Abkofferung 2-seit. Typ H2, Q3, Abwickl. 55cm

Abkofferung, 2-seitig, als Deckenkoffer, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Blechdicke 0,6 mm, horizontaler Abschluss als Wandanschluss zusätzlich mit UD-Profil 28/27, Befestigungsuntergrund Beton und Mauerwerk aus Kalksandstein,
- Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ H2, Plattendicke 12,5 mm, 2-lagig, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel, Kante mit Kantenschutzprofil, Stahl, verzinkt, 31/31/0,4 mm bewehren und flächig abspachteln.
- Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V..
Abkofferung Höhe: bis ca. 300 mm
Wanddicke: 75 mm
Wandabstand: bis ca. 250 mm
Abwicklung bis ca. 55 cm

10 **m** EP GP

40
Position

Zulage Bekleidung Gipspl. imprägn. H2

Zulage zur Unterdecke für die Ausführung der Beplankung mit Gipsplatten mit reduzierter Wasseraufnahmefähigkeit durch imprägnierte Kartonummantelung, DIN 18180 und DIN EN 520, Typ H2 bzw. GKB-I, 1-lagig, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gem. DIN 18181. Ausführung in gemäßigten Feuchträumen (Bade/WC/Dusche).

5 **m2** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen	
02	Untertitel	Unterdecken	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

50	Revisionsklappe Rahmen Alu L/B 600/600mm		
Position	Revisionsklappe, Außenrahmen aus Aluminium, eloxiert, mit herauschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, mit flächenbündig eingeklebten Hartgipsplatten Diamant GKFI 12,5 mm, Abmessung: 600x 600 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangfedern, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniermechanismus, Einbau in Unterdecke, Revisionsklappen-Außenrahmen mit Deckenfläche sowie Innendeckel mit Uniflott verspachteln in Oberflächenqualität Q3 erhöhten Anforderungen. Fabrikat: Knauf REVO 12,5 Variant oder gleichwertig		
1	St	EP	GP

Untertitel 02 Unterdecken

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 90.

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsummen ergibt sich als Summe für:

Titel 02 Trockenbauarbeiten Wohnungen

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 90.

Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

LV Trockenbauarbeiten

Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten EDEKA:

Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten EDEKA:

Die Ausführung der Trockenbaukonstruktionen erfolgt in den Bereichen der Einzelhandelsfläche EDEKA im Erdgeschoss einschl. der Trägerbekleidung Parkdeck.

Die Ausführung der Montagewände/Vorsatzschalen erfolgt in Räumen mit:

- Raumhöhe (Innenhofbereich): 4,98 m (Rohbaumaß)
- Raumhöhe (Hausbereich): 5,53 m (Rohbaumaß)

Die Ausführung der Unterdecken erfolgt in Räumen mit Raumhöhen i.L.: ca. 3,25, 3,0, 2,8 und 2,5 m ab OKFF
Abhanghöhe: 1,58, 2,03, 238, 260, 288, 258 cm

Für die Anforderungen an die Ausführung und Verarbeitung gelten die Angaben in den Vorbemerkungen:

- Montagewände/Vorsatzschalen,
- Brandschutzkonstruktionen sowie
- Unterdecken/Deckenbekleidungen analog.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA
01	Untertitel	Montagewände

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

01 Untertitel Montagewände

10

Position

Metallständerwand Gipspl. Typ A, Q2, D 150mm

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Blechdicke 0,6 mm,
- Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke 80 mm, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR,
- Beplankung, beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, 2-lagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Verarbeitung gem. DIN 18181

Umlaufende Anschlüsse starr, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton und Mauerwerk aus Kalksandstein, Spachtelung Qualitätsstufe: Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V..

Feuerwiderstandskl. ohne
Wandhöhe bis 5,55 m
Wanddicke 150 mm
Ständerabstand 625mm
Schalldämm-Maß $R_{w,R} = 56 \text{ dB}$
Fabrikat z.B. Metallständerwand Knauf W112 oder gleichwertiger Art

700 **m²** EP GP

20

Position

Metallständerwand F90, Typ DFH2IR, D 150mm

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1 als Montagewand, Einbaubereich 1, bestehend aus:

- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Metallständer CW/UW 100, als Einfachständerwerk, Blechdicke 0,6 mm,
- Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, Dicke 80 mm, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR,
- Beplankung, beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ GKFI bzw. DFH2IR, 2-lagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gem. DIN 18181,

Umlaufende Anschlüsse starr, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Spachtelung Qualitätsstufe: Q2

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 20 -

gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten
im Bundesverband der Gipsindustrie e.V..
Feuerwiderstandskl. F90 gem. DIN 4102-2
Wandhöhe bis 5,55 m
Wanddicke 150 mm
Ständerabstand 625mm
Schalldämm-Maß $R_{w,R} = 61$ dB
Fabrikat z.B. Knauf Metallständerwand W112
oder gleichwertiger Art

30 m2 EP GP

30
Position

Schachtabkofferung freist. raumhoch, Typ A, D 125mm

Freistehende Vorsatzschale als Schachtabkofferung 1-
bis 2-seitig umlaufend, als einseitig beplankte leichte
Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1,
bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
DIN EN 14195 und DIN 18182-1,
als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Blechdicke 0,6 mm,
- Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke
80 mm, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,
- Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Verarbeitung gem. DIN 18181
Umlaufende Anschlüsse starr, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungs-
untergrund Stahlbeton und Mauerwerk aus Kalksandstein,
Spachtelung Qualitätsstufe: Q2
gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten
im Bundesverband der Gipsindustrie e.V..
Wandhöhe bis ca. 5,55 m
Wanddicke 125 mm
Abwicklung bis bis 1,65 m
Schachttiefe bis ca. 550 mm
Schachtbreite bis ca. 1100 mm
Ständerabstand bis 312,5 mm
Fabrikat z.B. Vorsatzschale Knauf W626
oder gleichwertiger Art

36 m2 EP GP

40
Position

Vorsatzschale f. Vorwandinst. Typ A, Q2, D 75mm H 1,2m

Vorsatzschale für Vorwandinstallation, als einseitig
beplankte leichte Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1,
halbhoch, Einbaubereich 1, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
DIN EN 14195 und DIN 18182-1,
als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Blechdicke 0,6 mm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 40 -

horizontaler Abschluss (Ablage) als Wandanschluss
zusätzlich mit UD-Profil 28/27, Aussteifung bzw.
Rückverankerung des Ständerwerks durch 30 cm hohe
Plattenstreifen, zug- und Druckfest verbunden, in
Kombination mit Streifen aus CW-Wandanschluss-Profil
- Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dicke
40 mm, einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen,
- Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,
Typ A, 2-lagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, die Tiefe der
Vorsatzschale wird als Ablage genutzt, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Verarbeitung gem. DIN 18181
Umlaufende Anschlüsse starr, befestigen mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungs-
untergrund Metallständerwand, Stahlbeton und Mauerwerk
aus Kalksandstein,
Spachtelung Qualitätsstufe: Q2
gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten
im Bundesverband der Gipsindustrie e.V..
Abrechnung nach bekleideter Fläche
Wandhöhe (roh) ca. 1,35 m
Wandhöhe (fertig) ca. 1,2 m
Wanddicke 75 mm
Wandabstand ca. 150- 375 mm
Ständerabstand 312,5 mm

17 m2 EP GP

50
Position

Vorsatzschale Dehnfuge Zementbauplatte 2x12,5mm Q1

Vorsatzschale über Dehnfuge, als einseitig beplankte
leichte Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, halbhoch,
Einbaubereich 1, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, in der
Korrosivitätskategorie C3 gem. DIN EN ISO 12 944-2, als
Einfachständerwerk, UA/UW 50, Blechdicke 2 mm,
- horizontaler Abschluss (Ablage) als gleitender
Wandanschluss, mit verklebten Plattenstreifen
- geeigneten Befestigungsmitteln Ø> 6 mm, a< 500 mm,
Einbau nach Zulassung an Stahlbetonwand gedübelt
befestigen, die Qualität der Verankerungsmittel aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff 1.4401, Edelstahl A4
Schnittkanten und Beschädigungen auf den
Profiloberflächen sind nachtraglich mit einem
abgestimmten Korrosionsschutzlack zu beschichten.
- Beplankung aus Zementbauplatten DIN EN 12467,
AQUAPANEL Cement Board Indoor, Plattendicke 2x 12,5 mm,
kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL
Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi
Schrauben, oberseitig zusätzlich mit 3. Lage, die Tiefe

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 50 -

der Vorsatzschale wird als Ablage genutzt,
 - dauerelastische Abdichtung Insulation LDS Solimur
 Umlaufende Anschlüsse starr, befestigen mit
 systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungs-
 untergrund Metallständerwand, Stahlbeton
 Spachtelung Qualitätsstufe: Q1 (für Fliesenbekleidung)
 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten
 im Bundesverband der Gipsindustrie e.V..
 Abrechnung nach bekleideter Fläche
 Wandhöhe (roh) ca. 1,35 m
 Wandhöhe (fertig) ca. 1,2 m
 Wanddicke 75 mm
 Wandabstand ca. 150 mm
 Ständerabstand 312,5 mm

30 **m²** EP GP

60
Position

Trockenputz Gipspl. Typ A, Q2 Ansetzart B

Trockenputz als Wandbekleidung an Wänden/Stützen,
 Breite Plattenstreifen bis 0,5 m,
 Einbauhöhe bis 5,53 m,
 Trockenputz aus Gipsplatten DIN 18180 und EN 520,
 Typ A, Plattendicke 12,5 mm, einlagig,
 Verarbeitung gemäß DIN 18181,
 Ansetzen mit Perfix-Batzen auf ebenem, mineralischen
 Untergrund, einschl. geeigneter Untergrundvorbehandlung
 mit Aufbrennsperre/Betonkontakt, Mindestschichtdicke
 der Perfix-Batzen nach dem Ausrichten 5 mm,
 Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2
 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.
 Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung,
 Fabrikat z.B. Knauf W611 oder gleichwertiger Art

7 **m²** EP GP

70
Position

Trägerbekleidung Gipspl. Typ A, Q2, Abwickl. 330cm

Trägerbekleidung, 3-seitig, als Sturzabkofferung,
 Deckenbefestigung, bestehend aus:
 - Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
 DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk,
 CW/UW 50, Blechdicke 0,6 mm, Befestigungsuntergrund
 Stahlbeton,
 - Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,
 Bauplatten Typ A, Plattendicke 12,5 mm, 1-lagig,
 befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmittel,
 - Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2
 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 70 -

Gipsindustrie e.V..
 Unterkante Decke: ca. 4,83 m ü. OKFF
 Unterkante Trägerbekleidung: ca. 3,58 m ü. OKFF
 Abkofferung Höhe: ca. 1250 mm
 Abkofferung Höhe: ca. 800 mm
 Wanddicke: 62,5 mm
 Abwicklung: 330 cm
 Abrechnung nach bekleideter Fläche

360 **m²** EP GP

***Bedarfspos.

80

Position

Trägerbekleidung Zementbauplatte, Q2, Abwickl. 330cm

Wie Position [03.01.60] Trägerbekleidung, jedoch:
 - Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten
 Stahlblechprofilen DIN 18182-1, in der
 Korrosivitätskategorie C3 gem. DIN EN ISO 12 944-2
 - Beplankung aus Zementbauplatten DIN EN 12467,
 AQUAPANEL Cement Board Indoor, Plattendicke 2x 12,5 mm,
 kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL
 Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi
 Schrauben.

530 **m²** EP * nur Einheitspreis *

Zulagen, Erschwernisse:

Text

90

Position

MehrpPreis Verspachtelung Q3

Verspachteln und bewehren mit Glasfasergewebe, als
 Zulage bzw. Mehrpreis zur Standardverspachtelung Q2 für
 Gipsplattenwände, bei erhöhten Anforderungen, nach
 Qualitätsstufe Q3 gem. Merkblatt Nr.2 (IGG, April
 2003), einseitig, einschl. Ebenheitstoleranzen mit
 erhöhten Anforderungen nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7,
 auf Wänden, Untergrund Gipsplatten,
 Ausführung für nachfolgende Beschichtung mit
 Dispersionsfarbe stumpfmatt, Farbton weiß.
 Oberfläche durch breiteres Anspachteln der
 Fugenbereiche und ganzflächiges Abporen der übrigen
 Fläche mit Handspachtel bearbeiten.

200 **m²** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

100	Minderpreis Verspachtelung Q1		
Position	Minderpreis für die Ausführung der Plattenoberfläche mit Spachtelung in Qualitätsstufe Q1 (Grundverspachtelung) zur Standardverspachtelung Q2 für Gipsplattenwände, gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V., für die bauseitige Bekleidung der Wandflächen mit Belägen aus Fliesen und Platten.		
180	m²	EP	GP

110	Beplankung imprägn. Typ H2 einseitig		
Position	Zulage zur Metallständerwand aus Beplankung mit Gipsplatten Typ A, für die Ausführung der Beplankung mit Gipsplatten mit reduzierter Wasseraufnahmefähigkeit durch imprägnierte Kartonummantelung, DIN 18180 und DIN EN 520, Typ H2 bzw. GKB-I, 2-lagig, einseitig beplankt, Plattendicke 2x 12,5 mm, Verarbeitung gem. DIN 18181, Spachtel zusätzlich mit z.B. Knauf Uniflott imprägniert. Ausführung in gemäßigten Feuchträumen (WC). Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Vorsatzschale, Schachtabkofferung.		
180	m2	EP	GP

120	Randfuge füllen 2-K Fugendichtstoff		
Position	Zulage zur Position [03.01.50] Vorsatzschale Dehnfuge, für die Ausführung der Anschlussfuge des gleitenden Wandanschlusses, mit Fugenspalt säubern und trocknen, Fugenwandung mit Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum mit komprimierbarem Füllstoff (PE-Rundschnur) ausfüllen, und mit 2-K Polysulfid-Dichtstoff füllen, Fugenbreite 15 mm, Fugentiefe 20 mm. Hersteller/Typ: nach Abstimmung DGNB		
18	m	EP	GP

130	Zulage Korrosivitätskategorie C3		
Position	Zulage zur Position [03.01.10] nichttragende innere Trennwand, für die Ausführung der Unterkonstruktion aus korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, Metallständer CW/UW 100 in der Korrosivitätskategorie C3 gem. DIN EN ISO 12 944-2. Die Qualität der Verankerungsmittel aus nichtrostendem		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 130 -

Stahl, Werkstoff 1.4401, Edelstahl A4.
Schnittkanten und Beschädigungen auf den
Profiloberflächen sind nachtraglich mit einem
abgestimmten Korrosionsschutzlack zu beschichten.

175 **m²** EP GP

140
Position

Zulage Beplankung Zementbauplatte 2x12,5mm

Zulage zur Position [03.01.10] nichttragende innere
Trennwand, für die Ausführung der Beplankung einseitig
aus Zementbauplatten DIN EN 12467, AQUAPANEL Cement
Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm,
kraftschlüssige Fugenverklebung mit AQUAPANEL
Fugenkleber, Verschraubung mit AQUAPANEL Maxi
Schrauben, Spachtel zusätzlich mit zementärer
Spachtelmasse z.B. Aquapanel Fugen- und
Flächenspachtel.
Ausführung in Räumen mit häufiger Einwirkung aus
Spritzwasser und/oder Brauchwasser.
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Vorsatzschale, Schachtabkofferung.

175 **m²** EP GP

150
Position

Zulage reduz.Sockel, 3.Lage Zementbaupl. 12,5mm H 60cm

Zulage zu Positionen nichttragende innere Trennwand,
Vorsatzschale, Schachtabkofferung, für die Ausführung
der 2. Lage als reduzierte Beplankung im Sockelbereich,
Sockelhöhe ca. 50 cm und mit im Hinterfütterung aus im
Wandhohlraum eingestellter 3. Lage, Hinterfütterung
Höhe ca. 60 cm, einseitig aus Zementbauplatten DIN EN
12467, AQUAPANEL Cement Board Indoor, Plattendicke 12,5
mm, kraftschlüssige Plattenverklebung mit 1. Lage mit
AQUAPANEL Fugenkleber, Verschraubung mit 1.- und 2.
Lage mit AQUAPANEL Maxi Schrauben.
Ausführung in Räumen mit häufiger Einwirkung aus
Spritzwasser und/oder Brauchwasser.

30 **m** EP GP

160
Position

Zulage Wandecke schiefwinklig

Eckausbildung, als Zulage für Metallständerwand,
schiefwinklig, verstärken mit flexiblen Eckenprofilen
aus verzinktem Stahlblech, Dicke 0,6 mm, jeweils an
Außen- und Innenseite, flexible Eckenprofile durch
Vercrimpen mit CW-Profilen bzw. UW-Profilen verbinden,
Profilbreite 100 bis 200 mm.

17 **m** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA		
01	Untertitel	Montagewände		Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
170 Position	Zulage Wandanschluss schiefwinklig D 150mm			
	Wandanschluss, schiefwinklig, als Zulage für Metallständerwand mit Einfachständerwerk, für Wanddicke 150 mm.			
	39	m	EP	GP
180 Position	T-Verbindung Eckprofile			
	T-Verbindung, als Zulage für Metallständerwand mit Einfachständerwerk, Ausführung mit flexibles Eckprofile 200 oder geeignete Inneneckprofile.			
	61	m	EP	GP
190 Position	Freies Wandende D 150mm			
	Freistehendes Wandende, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, bestehend aus einem CW-Ständerprofil 50/50/0,6 mm, für Wanddicke 150 mm, Stirnseite mit 2x 12,5 mm dicken Plattenstreifen, Gipsplatte Typ A, beplanken, die Kanten raumhoch mit Kantenschutzprofil, Stahl, verzinkt, 31/31/0,4 mm bewehren und flächig abspachteln.			
	17	m	EP	GP
200 Position	Brandschutzbekleidung Wandhohlraum Elektrodosen			
	Brandschutz von Elektrodosen in Metallständerwand, Feuerwiderstandskl. F 90 DIN 4102-2, mit Rahmen und Platten in Beplankungsdicke umhausen.			
	3	Stk	EP	GP
210 Position	Zulage Anschluss an Unterzug 30/105cm			
	Anschluss an Unterzug als Zulage zur Position [03.01.10] Metallständerwand D 150 mm, Abmessungen Stb.-UZ: B/H 25-30/105 cm bzw. Abwicklung ca. 240 cm			
	22	m	EP	GP
220 Position	Zulage Anschluss an Trägerbekleidung 80/125cm			
	Anschluss an Trägerbekleidung Stahlträger als Zulage zur Position [03.01.10] Metallständerwand D 150 mm, Abmessungen Trägerbekleidung: B/H 80/125 cm bzw. Abwicklung ca. 330 cm			
	7	m	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

230 Zulage Wandergänzung an Pfandautomat

Position

Zulage zur Position [03.01.10] nichttragende innere Trennwand, für die Ergänzung der Wand mit Anarbeitung bzw. Anpassung der Wand an die Pfandautomaten, passgenau, beidseitig, mit Unterkonstruktion, Dämmung und Beplankung wie Hauptposition, zusätzlich Stirnseiten 3-seitig umlaufend mit 2x 12,5 mm dicken Plattenstreifen, Gipsplatte Typ A, beplanken, Kanten mit Kantenschutzprofil, Stahl, verzinkt, 31/31/0,4 mm bewehren und flächig abspachteln.

Breite der zu ergänzenden Wandkonstruktion ca. 10 cm

Höhe der zu ergänzenden Wandkonstruktion 192 cm

3 Stk EP GP

Öffnungen, Aussparungen, Ausschnitte:

Text

240 Öffnung herstellen D 150mm 820/1920mm für Automat

Position

Öffnung herstellen, für Einbau Pfandautomat, einschl. CW-Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen CW/UW 100/40 DIN 18182-1, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand mit Einfachständerwerk.

Öffnungsbreite bis ca. 820 mm
Öffnungshöhe bis ca. 1920 mm
Wandhöhe bis 4,98 m
Wanddicke 150 mm

3 St EP GP

250 Öffnung herstellen D 150mm 1150/2260mm für Tür

Position

Öffnung herstellen, für Türeinbau einschl. CW-Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen UA 100/40/2, DIN 18182-1, Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand mit Einfachständerwerk.

Öffnungsbreite bis ca. 1150 mm
Öffnungshöhe bis ca. 2260 mm
Wandhöhe bis 5,55 m
Wanddicke 150 mm

12 St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

260 Öffnung herstellen D 150mm 2010/2510mm für SchnellaufTOR

Position

Öffnung herstellen, für Einbau SchnellaufTOR, einschl. UA-Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken mit Metallständerprofilen 2x UA 100/40/2, DIN 18182-1 mit eingestellter Holzbohle (wird gesondert vergütet), Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, Stirnseiten 3-seitig umlaufend mit 2x 12,5 mm dicken Plattenstreifen, Gipsplatte Typ A, beplanken, Kanten mit Kantenschutzprofil, Stahl, verzinkt, 31/31/0,4 mm bewehren und flächig abspachteln, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand mit Einfachständerwerk.

Öffnungsbreite ca. 2010 mm
 Öffnungshöhe ca. 2510 mm
 Wandhöhe bis 5,55 m
 Wanddicke 150 mm

1 St EP GP

270 Öffnung herstellen D 150mm 2260/2510mm für SchnellaufTOR

Position

Wie Position [03.01.230] Öffnung herstellen, jedoch:

Öffnungsbreite ca. 2260 mm
 Öffnungshöhe ca. 2510 mm

1 St EP GP

280 Öffnung herstellen D 150mm 1150/2260mm für Pendeltür

Position

Öffnung herstellen, für Einbau Pendeltür, einschl. UA-Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken, mit korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, UA 100/40/2 in der Korrosivitätskategorie C3 gem. DIN EN ISO 12 944-2, Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, die Qualität der Verankerungsmittel aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff 1.4401, Edelstahl A4, Stirnseiten 3-seitig umlaufend mit Zementbauplatten DIN EN 12467, AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, beplanken, Kanten mit Kantenschutzprofil, Stahl, verzinkt, 31/31/0,4 mm bewehren und flächig abspachteln, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand mit Einfachständerwerk.

Öffnungsbreite bis ca. 1150 mm
 Öffnungshöhe bis ca. 2260 mm
 Wandhöhe bis 5,55 m
 Wanddicke 150 mm

2 St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

290

Position

Öffnung herstellen D 150mm 2260/2260mm für Schiebetür

Öffnung herstellen, für Einbau Schiebetür, einschl. UA-Sturzprofil, seitlich raumhoch verstärken mit Metallständerprofilen UA 100/40/2, DIN 18182-1, Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, Stirnseiten 3-seitig umlaufend mit 2x 12,5 mm dicken Plattenstreifen, Gipsplatte Typ A, beplanken, Kanten mit Kantenschutzprofil, Stahl, verzinkt, 31/31/0,4 mm bewehren und flächig abspachteln, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand mit Einfachständerwerk.

Öffnungsbreite ca. 1260 mm
Öffnungshöhe ca. 2260 mm
Wandhöhe bis 4,98 m
Wanddicke 150 mm

1

St

EP

GP

300

Position

Öffnung herstellen D 150 mm 1,2/1,2m für Lüftungsgitter

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig, für Lüftungsgittereinbau, mit UA/CW-Profilen DIN 18182-1 100/40, Anschluss umlaufend, Stirnseiten 4-seitig umlaufend mit 2x 12,5 mm dicken Plattenstreifen, Gipsplatte Typ A, beplanken, Kanten mit Kantenschutzprofil, Stahl, verzinkt, 31/31/0,4 mm bewehren und flächig abspachteln, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand mit Einfachständerwerk

Öffnungsbreite ca. 1200 mm
Öffnungshöhe ca. 1200 mm
Wandhöhe bis 5,55 m
Wanddicke 150 mm

17

St

EP

GP

310

Position

Öffnung herstellen D 150mm 3100/1410mm für Durchreiche

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig, für Durchreiche, mit korrosionsgeschützten Stahlblechprofilen DIN 18182-1, UA 100/40/2 in der Korrosivitätskategorie C3 gem. DIN EN ISO 12 944-2, seitlich raumhoch sowie Sturz- und Brüstungsprofil, Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, die Qualität der Verankerungsmittel aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff 1.4401, Edelstahl A4, Stirnseiten 4-seitig umlaufend mit Zementbauplatten DIN EN 12467, AQUAPANEL Cement Board Indoor, zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, beplanken,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA		
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 310 -			
	Ausführung an nichttragender innerer Trennwand mit Einfachständerwerk.			
	Öffnungsbreite bis ca.	3100 mm		
	Öffnungshöhe bis ca.	1410 mm		
	Wandhöhe bis	5,55 m		
	Wanddicke	150 mm		
	1	St	EP	GP
320	Öffnung herstellen D 150 mm A bis 0,25m² für Technik			
Position	Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, eckig, für Technikdurchführung, mit CW-Profilen DIN 18182-1, 100/40, Anschluss umlaufend, Stirnseiten 4-seitig umlaufend mit 2x 12,5 mm dicken Plattenstreifen, Gipsplatte Typ A, beplanken, Kanten mit Kantenschutzprofil, Stahl, verzinkt, 31/31/0,4 mm bewehren und flächig abspachteln, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand mit Einfachständerwerk			
	Öffnungsquerschnitt bis	0,25 m²		
	Wandhöhe bis	5,55 m		
	Wanddicke	150 mm		
	5	St	EP	GP
330	Öffnung herstellen D 150 mm A bis 0,5m² für Technik			
Position	Wie Position [03.01.310] Öffnung herstellen, jedoch: Öffnungsquerschnitt bis 0,5 m²			
	5	St	EP	GP
340	Öffnung herstellen D 150 mm A bis 0,75m² für Technik			
Position	Wie Position [03.01.310] Öffnung herstellen, jedoch: Öffnungsquerschnitt bis 0,75 m²			
	10	St	EP	GP
350	Öffnung herstellen D 150 mm A über 1m² für Technik			
Position	Wie Position [03.01.310] Öffnung herstellen, jedoch: UA-Profil DIN 18182-1, 100/40/2 Öffnungsquerschnitt über 1 m²			
	2	St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA		
01	Untertitel	Montagewände		Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
360 Position	Aussparung, GK-Wand, 15/10 bis 25/15 cm Aussparung für Einbauteile z.B. Spültaster, rechteckig, in Montagewand/Vorsatzschale herstellen. Breite ca. 15- 25 cm Höhe ca. 10- 15 cm			
	5	St	EP	GP
370 Position	Aussparung, GK-Wand Ø >200-250mm Aussparung für Einbauteile, rund, in Montagewand/Vorsatzschale, bohren. Durchmesser: >200 bis 250 mm			
	5	St	EP	GP
380 Position	Aussparung, GK-Wand Ø >100-200mm Wie Position [03.01.360], jedoch: Durchmesser: ca. >100 bis 200 mm			
	5	St	EP	GP
390 Position	Aussparung, GK-Wand Ø >50-100mm Wie Position [03.01.360], jedoch: Durchmesser: ca. >50 bis 100 mm			
	15	St	EP	GP
400 Position	GK anarbeiten an Rohrdurchführung Ø 130mm Gipskartonbekleidung 2-lagig, anarbeiten an Rohrdurchführung, Fuge umlaufend mit elastischem Material ausfüllen und glätten. Verfugung: Silikonbasis, weiß Fugenbreite: 10 mm Rohrquerschnitt: DN 110 (WC-Abfluss)			
	5	St	EP	GP
410 Position	GK anarbeiten an Rohrdurchführung Ø 80mm Wie Position [03.01.390], jedoch: Rohrquerschnitt: ca. DN 50 bis 80 (WT-Abl., WC-Zulauf, Wasserzähler)			
	15	St	EP	GP
***Bedarfspos.				
420 Position	Dosenausschnitt, Mont.wd./Vors.sch./Trock.p. herstellen Schalterdosenausschnitt bohren, Durchmesser 74 mm.			
	1	St	EP	* nur Einheitspreis *

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA		
01	Untertitel	Montagewände		Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

Einbauteile, Verstärkungen:

Text

430	UA-Profil 50/40/2mm			
Position	UA-Profil 50/40/2 mm, DIN 18182-1, im Wandhohlraum, seitlich von Tragständern, zur Aussteifung der Montagewände bei Belastung durch Installationsvorwände mit Wandhängenden Lasten in raumhohen Wänden und halbhohen Vorsatzschalen, Aussteifung bzw. Rückverankerung der UA-Profile durch 30 cm hohe Plattenstreifen, zug- und Druckfest verbunden, in Kombination mit Streifen aus CW-Wandanschluss-Profil.			
	12	m	EP	GP

440	UA-Profil 100/40/2mm			
Position	UA-Profil 100/40/2 mm, DIN 18182-1, im Wandhohlraum, zur Aussteifung der Montagewände bei Belastung, in raumhohen Wänden, Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand mit Einfachständerwerk.			
	44	m	EP	GP

450	UA-Profil 100/40/2mm C3			
Position	UA-Profil 100/40/2 mm, DIN 18182-1, in der Korrosivitätskategorie C3 gem. DIN EN ISO 12 944-2, im Wandhohlraum, zur Aussteifung der Montagewände bei Belastung, in raumhohen Wänden und halbhohen Vorsatzschalen, Boden- und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand mit Einfachständerwerk. Die Qualität der Verankerungsmittel aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff 1.4401, Edelstahl A4.			
	33	m	EP	GP

460	Universaltraverse 555/300/23mm			
Position	Universaltraverse im Wandhohlraum, aus Mehrschichtholzplatte mit seitlichen Profilan schlüssen einschl. Montagezubehör, verschraubt mit CW-Profilen mit Bohrschrauben ST 4,2x13, für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge, B/H/T 555/300/23 mm, Einbauhöhe über 2 bis 3 m. Erzeugnis: Knauf Universal-Traverse W234			
	10	m	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

470	Befestigungstraverse		
Position	Traverse im Wandhohlraum, aus Stahlblech d= 0,75 mm, verzinkt, Einbau mittels Stanzzange, für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge. Erzeugnis: Knauf Befestigungstraverse W234		
10	m	EP	GP

480	Feuchtraumtraverse MH C3		
Position	Traverse im Wandhohlraum, aus Stahlblech d= 0,75 mm, Korrosivitätskategorie C3 gem. DIN EN ISO 12 944-2, mit einer Einlage aus kernimprägniertem Holz, Einbau mittels Stanzzange, für wandhängende Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge. Erzeugnis: Knauf Feuchtraumtraverse MH C3		
10	m	EP	GP

490	Bekleidung OSB-3 Platte 2x22 mm		
Position	Bekleidung aus OSB-3 Platte, einseitig, zweilagig, zur Aussteifung der Wandkonstruktion, anstelle Gipsplatten, Plattenstärke 2x 22 mm.		
30	m²	EP	GP

500	Bohle Nadelholz D 40mm B 240mm L 4m		
Position	Bohlen, Holzart Nadelholz, technisch getrocknet DIN 68800-2, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, ohne chemischen Holzschutz, max. Holzfeuchte 20 %, Dicke 40 mm, Breite 240 mm, Einzellänge 4 m, eingestellt und geschraubt befestigt im Hohlraum UA-Profil an Türöffnung/Schnellaufstor zur Torbefestigungen.		
2	Stk	EP	GP

510	Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene		
Position	Kantenschutzprofil/ Eckschutzschiene z.B. 31/31/0,4 mm aus Stahlblech, verzinkt, Ausführung an Metallständerwand- Ecke, rechtwinklig und schiefwinklig.		
50	m	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

520	Revisionsklappe Rahmen Alu L/B 300/300mm		
Position	Revisionsklappe, Außenrahmen aus Aluminium, eloxiert, mit herauschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, mit flächenbündig eingeklebten Hartgipsplatten Diamant GKFI 25 mm, Abmessung: 300x 300 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangfedern, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniermechanismus, Einbau in Trockenbauwand, Revisionsklappen-Außenrahmen mit Wandfläche sowie Innendeckel mit Uniflott verspachteln in Oberflächenqualität Q3 erhöhten Anforderungen. Fabrikat: Knauf REVO 25 Variant oder gleichwertig		
5	St	EP	GP

530	Revisionsklappe Rahmen Alu L/B 300/300mm		
Position	Revisionsklappe, Außenrahmen aus Aluminium, eloxiert, mit herauschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, mit flächenbündig eingeklebten Aquapanel Cement Board Indoor, 12,5 mm und bauseitig Fliesenbekleidung. Abmessung: 300x 300 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangfedern, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniermechanismus, Einbau in Trockenbauwand. Fabrikat: Knauf Aquapanel REVO 25 Feuchtraum oder gleichwertig		
5	Stk	EP	GP

540	Rastergitter Aluminium, 1200/1200mm		
Position	Rastergitter aus Aluminium, Strangpressprofil, naturfarbig eloxiert, Raster aus Aluminium roh, mit feststehendem Gittereinsatz, Rasteröffnungen unter 45° geneigt, Maschung 12,5 x 12,5 mm, freier Querschnitt 80 %, Einbau in der Wand mittels Montagerahmen aus verzinktem Stahlblech und verdeckter Schraubbefestigung. Nenngröße: L/H 1200/1200 mm Hersteller/Typ: rotec Lüftungsgitter Berlin/AD770+GR001, Rastergitter		
6	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA	
01	Untertitel	Montagewände	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

550	Rastergitter Aluminium, 900/800mm		
Position	Wie Position [03.01.540] Rastergitter aus Aluminium, jedoch: L/H 900/800 mm		
11	Stk	EP	GP

Montagewände sonstiges:

Text

560	vorgezogene Beplankung Sockelstreifen		
Position	Beplankung vorgezogen als Sockelstreifen, Streifenbreite ca. 30 cm, ab OK Rohdecke, als Abstellung für Estricharbeiten vor eigentlicher Beplankung der Montagewände/ Vorsatzschalen/ Schächte, mit Bauplatten der Hauptpositionen, beidseitig, zweilagig.		
230	m	EP	GP

***Bedarfspos.

570	Dauerelastisches Abdichten Trennwandanschlüsse		
Position	Dauerelastisches Abdichten der Trennwandanschlüsse an angrenzende Bauteile mit überstreichbarem, elastischem Material ausfüllen und glätten. Verfübung: Acryldispersionsbasis, weiß Fugenbreite: 5 mm		
1	m	EP	* nur Einheitspreis *

***Bedarfspos.

580	Dosenausschnitt, Mont.wd./Vors.sch./Trock.p. schließen		
Position	Schalterdosenausschnitt schließen, mit 2x 12,5 mm, einseitig, Durchmesser 74 mm.		
1	St	EP	* nur Einheitspreis *

Untertitel 01 Montagewände

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 90.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA		
02	Untertitel	Unterdecken GK		
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
02	Untertitel Unterdecken GK			
10	Unterdecke 1-lagig, Gipspl. Typ DF, Q3, AH 260cm			
Position	Unterdecke DIN 18168-1, innen, zusätzliche Flächenlast über 0,15 bis 0,3 kN/m ² , Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofile CD 60/27, Dicke 0,6 mm, Wandanschluss mit Profil UD 28/27, umlaufend, abhängen mit Noniusabhängern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund: Stahlbeton, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und EN 520, Typ DF, einlagig, Plattendicke 20 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Verarbeitung gemäß DIN 18181, Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q3 erhöhten Anforderungen, einschl. Ebenheitstoleranzen mit erhöhten Anforderungen nach DIN 18202, Tab. 3, Zeile 7, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Einbauhöhe: bis 5,53 m Abhängehöhe: ca. 260 cm System: Knauf Plattendecke D112			
	20	m2	EP	GP
20	Unterdecke 1-lagig, Gipspl. Typ DF, Q3, AH 200-240cm			
Position	Wie Position [03.02.10] Unterdecke DIN 18168-1, jedoch: Abhängehöhe: ca. 200-240 cm			
	134	m2	EP	GP
30	Unterdecke 1-lagig, Gipspl. Typ DF, Q3, AH 160-190cm			
Position	Wie Position [03.02.10] Unterdecke DIN 18168-1, jedoch: Abhängehöhe: ca. 160-190 cm			
	68	m2	EP	GP
40	Freies Deckenende, Schürze H 200cm			
Position	Freies Deckenende/Deckensprung 90°, an Unterdecke aus Gipsplatten, Unterkonstruktion aus UD 28/27 und CD 60/27, bekleiden mit Bauplatte Typ DF, Dicke 20 mm, die Kante mit Kantenschutzprofil bewehren und flächig			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA		
02	Untertitel	Unterdecken GK		Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 40 -			
	abspachteln, bei Anschluss an höher liegende Unterdecke mit Uniflott + Fugendeckstreifen Kurt bzw. Spachtel und Trenn-Fix bei Deckenanschluss roh. Höhe Schürze: ca. 200 cm			
	18	m	EP	GP
50 Position	Freies Deckenende, Schürze H 190cm Wie Position [03.02.40] Freies Deckenende/Deckensprung 90°, jedoch: Höhe Schürze: ca. 190 cm			
	15	m	EP	GP
60 Position	Freies Deckenende, Schürze H 160cm Wie Position [03.02.40] Freies Deckenende/Deckensprung 90°, jedoch: Höhe Schürze: ca. 160 cm			
	11	m	EP	GP
70 Position	Deckensprung 90°, Schürze H 25cm Wie Position [03.02.40] Freies Deckenende/Deckensprung 90°, jedoch: Höhe Schürze: ca. 25 cm			
	11	m	EP	GP
80 Position	Schrägschnitte zur Unterdecke Schrägschnitte als Zulage zur Unterdecke bei nicht rechtwinkligem Wandanschluss der Deckenkonstruktion.			
	30	m	EP	GP
90 Position	Zulage Bewegungsfuge Bewegungsfuge, als Zulage für Unterdecke.			
	15	m	EP	GP
100 Position	Ausschnitt herstellen, Durchmesser 200mm Ausschnitt herstellen, als Zulage für Unterdecke, zum Einbau von Einbauleuchten, einschl. Unterkonstruktion am Raster der Einbauleuchten ausrichten, ggf. Auswechseln, Ausschnitt rund, Durchmesser ca. 150 bis 200 mm			
	35	Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA		
02	Untertitel	Unterdecken GK		Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
110 Position	Ausschnitt herstellen, L/B 270/135mm			
	Wie Position [03.02.100] Ausschnitt herstellen, jedoch: Ausschnitt eckig, Maße 270/135 mm			
	15	Stk	EP	GP
120 Position	Öffnung herstellen, einschl. UK verst. Revi 600/600mm			
	Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion umlaufend der Öffnung verstärken mit zusätzlichen Profilen und Abhängern, zum Einbau von Revisionsklappen, als Zulage für Unterdecke, Maße 600/600 mm			
	6	Stk	EP	GP
130 Position	Öffnung herstellen, einschl. UK verst. EDL 610/610mm			
	Wie Position [03.02.120] Öffnung herstellen, jedoch: zum Einbau von Einbau-Deckenleuchte Maße 610/610 mm			
	15	Stk	EP	GP
140 Position	Öffnung herstellen, einschl. UK verst. LSA 2500/600mm			
	Wie Position [03.02.120] Öffnung herstellen, jedoch: zum Einbau von Einbau-Luftschleieranlage Maße ca. 500/600 mm			
	2	Stk	EP	GP
150 Position	Revisionsklappe Rahmen Alu L/B 600/600mm			
	Revisionsklappe, Außenrahmen aus Aluminium, eloxiert, mit herauschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, mit flächenbündig eingeklebten Hartgipsplatten Diamant GKF 20 mm, Abmessung: 600x 600 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangfedern, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniermechanismus, Einbau in Unterdecke, Revisionsklappen-Außenrahmen mit Deckenfläche sowie Innendeckel mit Uniflott verspachteln in Oberflächenqualität Q3 erhöhten Anforderungen. Fabrikat: Knauf REVO 25 Variant oder gleichwertig			
	6	Stk	EP	GP

Einbauteile, Verstärkungen:

Text

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA	
02	Untertitel	Unterdecken GK	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

160	UA-Profilkonstruktion 50/40/2mm		
Position	UA-Profilkonstruktion als Rahmen aus 50/40/2 mm, DIN 18182-1, im Deckenhohlraum, zur Aussteifung und als Unterkonstruktion für Glastrennwände/Glasschürzen, Aussteifung bzw. Rückverankerung der UA-Profile durch, zug- und Druckfest verbundene Diagonalstreben. Höhe Profilkonstruktion ca. 200 cm		
40	m	EP	GP

Untertitel 02 Unterdecken GK

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 90.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA
03	Untertitel	Unterdecken MF

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

03 Untertitel Unterdecken MF

Vorbemerkungen Mineralfaserdecke:

Text

Die Ausführung der Unterdecken mit Mineralplatten erfolgt in den Personal-, Büro-, Umkleide- und Sanitärräumen:
Raumhöhen i.L.: 5,38 m
Abhanghöhe: 288 und 238 cm

Hersteller: Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Serie: OWAlifetime collection
Typ: OWAconstruct System S 15a cliq mit
OWAAcoustic Mineralplatte Sternbild
oder gleichwertiger Art

Bezeichnung: Sichtbares System, herausnehmbar

OWAAcoustic- Mineralplatten fest gebunden mit beidseitigem Grundanstrich. Die Platte ist frei von Asbest. Dem Herstellungsprozess der Mineralplatten wird kein Formaldehyd zugesetzt. Eine "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" des Deutschen Instituts für Bautechnik liegt vor.
Die zur Herstellung der Platte verwendete Mineralwolle ist biolöslich. Die Kriterien der Nichteinstufung als krebserzeugender Stoff gemäß der Chemikalienverbotsverordnung (§ 1 Anhang, Abschnitt 23 biopersistente Fasern) werden eingehalten und durch das "RAL- Gütesiegel Mineralwolle" gewährleistet.

Technische Daten:
Mineralplatten nach DIN EN 13964 und DIN 18177
Verwendbarkeitsnachweis gemäß EU-Bau PVO:
CE-Kennzeichen und Leistungserklärung (DoP)
Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1
Formaldehydklasse: FH Klasse 1
Abgabe VOC: TVOC Klasse 1
Dessin: Sternbild
Farbe: weiß, endbehandelt.
Abmessung: 625x625 mm
Dicke: 15 mm
Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
Kante: 15, ringsum ausgefäلت (Contura)
Schallabsorption: Alpha w = 0,7 (EN ISO 11654) Klasse C
Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis 95% RH

Konstruktionskurzbeschreibung entsprechend dem
OWA- Systemblatt S 15 cliq,
OWA-Verlegeanleitung 9801 und DIN EN 13964:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA	
03	Untertitel	Unterdecken MF	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite matt weiß,
Profildenden gekröpft.
Spannabhänger Nr. 12/in Abh. Abhanghöhe/2:
Abmessung D (mm): 4
Hauptschiene cliq-15-MR:
Abmessung LxBxH (mm): 3000x15x38
Abmessung LxBxH (mm): 3125x15x38
Querschiene cliq-15-CT lang:
Abmessung LxBxH (mm): 1200x15x38
Abmessung LxBxH (mm): 1250x15x38
Querschiene cliq-15-CT kurz:
Abmessung LxBxH (mm): 600x15x38
Abmessung LxBxH (mm): 625x15x38

Beschreibung Rohbauteil:
Rohdecke: Stahlbeton

Montagekurzbeschreibung:
Im Achsabstand von 1250 oder 1200 mm sind mit
Spannabhänger Nr. 12/X/X Tragprofile cliq-15-MR abzu-
hängen, auszurichten und zu nivellieren.
In Querrichtung zu den Tragprofilen sind die langen
Verbindungsprofile cliq-15-CT und parallel zu
den Tragprofilen sind die kurzen Verbindungsprofile
cliq-15-CT einzuhängen und auszurichten.
Im Randbereich angeordnete Verbindungsprofile sind
mit Verbindungswinkeln Nr. 8017 gegen Verschieben
zu sichern.
In die beschriebene Konstruktion ist o. g.
Plattenmaterial einzulegen. Passplatten sind
vor Ort herzustellen.

Leistung einschließlich sämtlicher Wandanschlüsse mit
anzupassenden Platten und Unterkonstruktion, an die
Geometrie der Räume.

10
Position

Unterdecke Mineralplatte D 15mm L/B 625/625mm AH 2880mm

Unterdecke, DIN EN 13964, Bekleidung aus Mineralplatten
DIN 18177,
Plattendicke 15 mm,
L/B 625/625 mm,
Sichtseiten strukturiert, gefast und gefalzt, Platten
einzeln herausnehmbar, Unterkonstruktion aus
Stahl-T-Profilen, sichtbares Profilsystem, Profilbreite
15 mm, Grund- und Tragprofil abhängen mit justierbare
Direktabhänger, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten		
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA		
03	Untertitel	Unterdecken MF		Übertrag:
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
	- Fortsetzung von Eintrag 10 -			
	verdeckt, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,55 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet. UK-Rohdecke bis Rückseite Platte: Abhängenhöhe (mm): 2880 OKF-Fußboden bis UK-Unterdecke: Einbauhöhe (mm): 2500 Ausführung nach Festlegung/Abstimmung Architekt.			
	95	m²	EP	GP
20	Unterdecke Mineralplatte D 15mm L/B 625/625mm AH 2380mm			
Position	Wie Position [03.03.10] Unterdecke Mineralplatte, jedoch: UK-Rohdecke bis Rückseite Platte: Abhängenhöhe (mm): 2380 OKF-Fußboden bis UK-Unterdecke: Einbauhöhe (mm): 3000			
	35	m²	EP	GP
30	Schrägschnitte zur Unterdecke			
Position	Schrägschnitte als Zulage zur Unterdecke bei nicht rechtwinkligem Wandanschluss der Deckenkonstruktion.			
	40	m	EP	GP
40	OWAconstruct-Winkelprofil Nr. 50/15G			
Position	OWAconstruct-Stufenwandprofil Nr. 50/15G zum Wandanschluss nach Herstellervorschrift montieren, passend zum Profilsystem, die Wandanschlüsse bestehen aus weißen Winkelprofilen OWAconstruct, die in Direktmontage mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsteilen anzubringen sind. Abstand der Befestigungen entspr. dem Prüfzeugnis. An Ecken sind die Profile auf Gehrung zu stoßen. Ausführung nach Festlegung/Abstimmung Architekt.			
	140	m	EP	GP
50	OWAconstruct Revisionsklappe 625/625mm			
Position	OWAconstruct Revisionsklappe, Rastermaß (mm): 625 x 625 aus Stahlblechprofile, verzinkt, Sichtseite weiss, Einbau der Revisionsklappe nach Herstellervorschrift in Unterdecke mit Bekleidung aus Mineralplatten, Klein- und Abhängeteile sind mit dem Montagestückpreis			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten	
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA	
03	Untertitel	Unterdecken MF	Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 50 -

abgegolten einschl. sämtlicher Deckenanpassarbeiten.
Die Revisionsklappe ist an allen vier Ecken gesondert abzuhängen.

Die Revisionsklappe ist mit einer OWAcooustic premium Platte zu belegen, dazu ist die Platte entsprechend der Größe der Revisionsklappe zuzuschneiden und im Bereich des Verschlusses auszuschneiden, die 4 Laschen der Klappe aufbiegen, Passplatte von hinten einlegen, Laschen wieder zurückbiegen.

Bezeichnung: Revisionsklappe ohne Platte

Serie: OWAconstruct

oder gleichwertiger Art

8 **Stk** EP GP

60
Position

OWAconstruct Montagerahmen Leuchteneinbau

OWAconstruct Montagerahmen für Leuchteneinbau

Länge (mm): 619

Rastermaß (mm): 625

Belastbarkeit (kg): maximal 3,5

aus Stahlblechprofile, verzinkt, inklusive

Verbindungsstreifen,

Einbau Montagerahmen nach Herstellervorschrift in

Unterdecke mit Bekleidung aus Mineralplatten,

Lasten mit einem Gewicht kleiner gleich 0,250 kg können von OWAcooustic Platten direkt ohne besondere Maßnahmen übernommen werden.

Für Lasten bis 3,5 kg/Stück sind Montagerahmen für

Einbauten zu verwenden. Die Lasteinleitung in die

Deckenkonstruktion/Abhänger ist zu überprüfen.

Bezeichnung: Montagerahmen für Einbauten

Serie: OWAconstruct

oder gleichwertiger Art

35 **Stk** EP GP

Untertitel 03 Unterdecken MF

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 90.

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten
03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

... aus den vorstehend aufgeführten Teilsommen ergibt sich als Summe für:

Titel 03 Trockenbauarbeiten EDEKA

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 90.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten
04	Titel	Trockenbauarbeiten Brandschutz

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
04	Titel	Trockenbauarbeiten Brandschutz	

Vorbemerkungen Brandschutzkonstruktionen:

Text

Die Ausführung der Brandschutzkonstruktionen erfolgt in öffentlichen Bereichen der Tiefgarage, Untergeschosse und der Treppenträume. Brandschutzkonstruktionen im Bereich EDEKA werden im Untertitel Trockenbauarbeiten EDEKA separat vergütet. Brandschutzkonstruktionen im Bereich von Wohnungen werden im Untertitel Trockenbauarbeiten Wohnungen separat vergütet.

Amtliche Nachweise:

Als Nachweise gelten die zu den jeweiligen Positionen angegebenen allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisse und die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik.

Zum Leistungsverzeichnis gehören:

- das aktuelle Promat-Handbuch Bautechnischer Brandschutz, besonders die in den Positionen angegebenen Promat- Konstruktionsblätter, -Konstruktionen und -Merkblätter
- amtliche Nachweise, soweit sie für die Herstellung der Bauteile erforderliche Angaben enthalten:
 - a) bei Lüftungsleitungen der Nachweis einer amtlichen Prüfstelle für die Feuerwiderstandsklassen L30 - L120 nach DIN 4102 Teil 6
 - b) bei Entrauchungsleitungen (MRA) nach DIN V 18232-6 bzw. DIN EN 1366-8 der Nachweis einer amtlichen Prüfstelle
- Detailzeichnungen des Planers und der Firma Promat

Für die zulässigen Drücke in den Kanälen gelten die Angaben in den entsprechenden amtlichen Nachweisen.

Bei Ausführungen, die von den Promat-Konstruktionen abweichen, ist vor Bauausführung, die Zustimmung mit den für den Brandschutz verantwortlichen Personen und/oder Behörden einzuholen.

Kalkulationshinweise:

Folgende Leistungen werden nicht gesondert erfasst und sind in die Einheitspreise der Kanalfächen einzukalkulieren:

- a)
 - alle erforderlichen Aufhängungen, Traversen und Anschlusssteile.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten
04	Titel	Trockenbauarbeiten Brandschutz

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Für nicht bekleidete Abhänger gelten folgende Randbedingungen:
 - max. Auslastung für L30 und L60: 9 N/mm²
 - max. Auslastung > L90: 6 N/mm²
 - Metaldübel, mindestens M8, mit allgemein bauaufsichtlicher Zulassung, Einbau doppelt so tief wie im Zulassungsbescheid angegeben, mindestens jedoch 60 mm, rechnerische Zugbelastung < 500 N pro Dübel oder für den Brandschutz zugelassene Dübel.
- Bei Anschlüssen an Stahlbauteile der Feuerwiderstandsklassen F30 bis F90 sind die Abhänger und anzuschließenden Stahlbauteile auf einer Länge von mindestens 300 mm in der erforderlichen Dicke des angeschlossenen Stahlbauteils zu bekleiden. Bei Feuerwiderstandsklassen > F120 beträgt dieses Maß 600 mm.
- Alle Detailangaben in den Promat-Konstruktionsblättern und den amtlichen Nachweisen sind zu beachten.

b)

- Dichtungen der Kanalteile untereinander mit Verklebung der Stöße einschließlich der erforderlichen Materialien.

Abrechnungshinweise:

Aufgemessen und abgerechnet wird die äußere Fläche der fertig montierten Kanäle von Außenkante zu Außenkante nach DIN 18 379. Die Mittelwände oder Unterstützungs-konstruktionen bei großen Kanalquerschnitten sowie alle Sonderkonstruktionen, die von den Promat-Konstruktionsblättern abweichen, werden separat abgerechnet.

10

Position

Lüftungsleitung, selbständig L 90 Abluft Müllraum

Lüftungsleitung, selbständig L 90,
nach DIN 4102, VDI 6022, Blatt 1: 01/2018
als gerader Kanal aus 35 mm Silikat-
Brandschutzbauplatten, zementgebunden,
feuchtigkeitsbeständig,
Rohdichte ca. 520 kg/m³,
nichtbrennbar - A1,
qualitäts gesichert nach ISO 9001,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung ABP Nr.
P-2400/346/17-MPA BS gem. Bauregelliste A Teil 3 lfd.
Nr. 2.4, einschl. Brandschutzkennzeichnung als Schild,
Kanaltyp: Ia
Ausführung: 4-seitig
Querschnitt i. L.: 600 mm x 500 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten
04	Titel	Trockenbauarbeiten Brandschutz

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 10 -

Abwicklung außen: ca. 2,5 m
 Abhängerlänge: ca. 700 mm
 Ausführung als Abluftleitung Müllraum als abgehängter Kanal mittels Abhänger/Gewindestäbe und Traversen z.B. Winkelprofil oder gelochte Tragschiene an Decken aus Stahlbeton, Kanalverbindungen der einzelnen Leitungssegmente untereinander durch Muffen aus PROMATECT-H, umlaufend, Befestigung durch Verklammerung einschl. Verklebung und Abdichtung der Kontaktflächen.
 Hersteller/Typ/Konstruktion:
 Promat/PROMATECT-LS/Promat-Konstruktion 476 oder gleichwertiger Art

29 **m²** EP GP

20
Position

Feuerwiderstandsfähige Entrauchungsleitung, Typ I

Feuerwiderstandsfähige Entrauchungsleitung (MRA) nach DIN V 18 232-6 und feuerbeständig EI90 (v_eh_oi <--->o)-S nach DIN EN 13501-3, als gerader Kanal aus 35 mm Silikat-Brandschutzbauplatten, zementgebunden, feuchtigkeitsbeständig, Rohdichte ca. 520 kg/m³, nichtbrennbar - A1, qualitätsgesichert nach ISO 9001, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung ABP Nr. P-3071/011/08-MPA BS gem. Bauregelliste A Teil 3 lfd. Nr. 2.10, einschl. Brandschutzkennzeichnung als Schild, Kanaltyp: I
 Ausführung: 4-seitig
 Querschnitt i. L.: 870, 980, 1000, 1150 mm x 490 mm
 Abwicklung außen: ca. 3,0; 3,22; 3,26; 3,56 m
 Betriebsdruck: -1500 bis +500 Pa
 Abhängehöhe: ca. 800 mm
 Ausführung als Entrauchungsleitung für die Tiefgarage, als abgehängter Kanal mittels Abhänger/Gewindestäbe und Traversen z.B. Winkelprofil oder gelochte Tragschiene an Decken aus Stahlbeton, Montage der Kanäle mit einem Gefälle von 0,5 % zur Außenwand hin, Kanalverbindungen der einzelnen Leitungssegmente untereinander durch Muffen aus PROMATECT-H, umlaufend, Befestigung durch Verklammerung einschl. Verklebung und Abdichtung der Kontaktflächen.
 Hersteller/Typ/Konstruktion:
 Promat/PROMATECT-LS/Promat-Konstruktion 477 oder gleichwertiger Art

90 **m²** EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten
04	Titel	Trockenbauarbeiten Brandschutz

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
30 Position	Feuerwiderstandsfähige Entrauchungsleitung, Typ II Wie Position [04.20], Feuerwiderstandsfähige Entrauchungsleitung, jedoch: für große Querschnitte, Kanaltyp: II Querschnitt i. L.: 1500 mm x 490 mm Abwicklung: 4,26 m		
	40 m²	EP	GP
40 Position	Feuerwiderstandsfähige Entrauchungsleitung, Typ III Wie Position [04.20], Feuerwiderstandsfähige Entrauchungsleitung, jedoch: für große Querschnitte, Kanaltyp: III Querschnitt i. L.: 1600 mm x 490 mm Abwicklung: 4,46 m		
	90 m²	EP	GP
50 Position	Wanddurchführung Lüftungsleitung Wanddurchführung zur Lüftungsleitung, mit umlaufenden Abdeckstreifen aus PROMATECT-LS, Kanalquerschnitt: 670 mm x 570 mm Art der Wand: Massivwand aus Stahlbeton Abrechnung je Seite Wandanschluss		
	10 m	EP	GP
60 Position	Wanddurchführung Entrauchungsleitung Wanddurchführung zur Entrauchungsleitung mit umlaufenden Abdeckstreifen aus PROMATECT-LS, Kanalquerschnitt: 877- 1670 mm x 560 mm Art der Wand: Massivwand aus Stahlbeton Abrechnung je Seite Wandanschluss		
	70 m	EP	GP
70 Position	Zulage Entrauchungsleitung, Versatz 135° Zulage zur Entrauchungsleitung, gerade, für die Ausführung eines horizontalen Versatzes, symmetrisch, Versatzwinkel 135 Grad, für Kanalbreite 870- 1150 mm.		
	6 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11 **LV** **Trockenbauarbeiten**
04 Titel Trockenbauarbeiten Brandschutz

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

80 **Zulage Entrauchungsleitung, Versatz 135°**

Position

Wie Position [04.70], jedoch:
Kanalbreite 1500- 1600 mm.

1	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

90 **Zulage Entrauchungsleitung, Schräganschluss 85°**

Position

Zulage zur Entrauchungsleitung, gerade, für die
Ausführung eines horizontal, schrägen Wandanschlusses,
symmetrisch, Anschlusswinkel ca. 85 Grad, für
Kanalbreite 1500- 1600 mm.

2	Stk	EP	GP
----------	------------	----------	----------

100 **Hydrophobierter Dämmfilz MW**

Position

Hydrophobierter Dämmfilz aus Mineralwolle mit
RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e.V.,
gesundheitlich unbedenklich nach der
Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet nach
EU-Richtlinie 97/69 Nota Q (DIN EN 13162);
Nichtbrennbar, Euroklasse A1 (DIN EN 13501);
Schmelzpunkt > 1000° C (DIN 4102);
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/m*K;
Anwendungsgebiet DI gem. DIN 4108-10;
Breite: in Kanalbreite
Nennstärke: 60 mm
als Hohlraumdämmung zwischen Lüftungs-/
Entrauchungsleitung und Decke hohlraumfrei verlegen.

90	m2	EP	GP
-----------	-----------	----------	----------

110 **Schachtwand F90 Typ DF, Q3, D 125mm**

Position

Schachtwand als einseitig beplankte leichte Trennwand
DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1, als
Schachtverschluss/-abkofferung, 2-seitig umlaufend,
Abwicklung bis ca. 2,5 m, bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
DIN 18182-1, Metallständer CW 75 als Doppelprofile,
verschraubt, Boden und Deckenanschlüsse mit
Randprofilen UW 75, CW-Doppelprofile an UW-Randprofile
an Decke und Boden schachtseitig vernieten, crimpen
oder verschrauben, Blechdicke 0,6 mm,
- Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 60 mm,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, dicht stoßen,
abrutschsicher verlegen, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR,
- Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520,
Typ DF bzw. Massivbauplatte GKF,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten
04	Titel	Trockenbauarbeiten Brandschutz

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 110 -			
	zweilagig, Plattendicke 2x 25 mm, Verschraubung mit Diamant-Schraube XTN, Verarbeitung gemäß DIN 18181, Umlaufende Anschlüsse starr, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungs- untergrund Stahlbeton und Mauerwerk aus Kalksandstein, Spachtelung Qualitätsstufe: Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.. Feuerwiderstandskl. F90 gem. DIN 4102-2 Wandhöhe bis 5,7 m Wanddicke 125 mm Schachttiefe bis ca. 900 mm Schachtbreite bis ca. 1600 mm Ständerabstand 625 mm Schalldämm-Maß $R_{w,R} = 42 \text{ dB}$ Fabrikat z.B. Schachtwand Knauf W629 oder gleichwertiger Art Eingang Haus 4 EG		
14	m2	EP	GP

120
Position

Unterdecke F90, 2-lagig Gipspl. Typ DF, Q3

Unterdecke DIN 18168-1, innen, zusätzliche Flächenlast
über 0,15 bis 0,3 kN/m²,
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90,
für die Unterdecke allein bei Brandbeanspruchung vom
Deckenzwischenraum und von unten zum Schutz des
darunter liegenden Raumes, der Rohdecke und des
Deckenzwischenraumes,
Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Grund- und Tragprofile CD 60/27, Dicke 0,6 mm,
Wandanschluss mit Profil UD 28/27, umlaufend, abhängen
mit Noniusabhängern, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund: Stahlbeton,
Dämmschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 2x 40 mm,
Mindestrohichte 40 kg/m³,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Schmelzpunkt mind. 1000 °C,
durchgängig auf den Grund- und Tragprofilen verlegt,
Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180 bzw. Typ DF EN
520, zweilagig, Plattendicke 2x 20 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Verarbeitung gemäß DIN 18181,
Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2
des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.
Qualitätsstufe Q3 erhöhten Anforderungen, einschl.
Ebenheitstoleranzen mit erhöhten Anforderungen nach DIN

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11 04	LV Titel	Trockenbauarbeiten Brandschutz		Übertrag:	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)	
	- Fortsetzung von Eintrag 120 -				
	18202, Tab. 3, Zeile 7, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Einbauhöhe: bis 3 m Abhängehöhe: 20 cm System: Knauf Plattendecke D112 Flure 1.OG (notwendige Flure)				
	160	m²	EP	GP	
130 Position	Schrägschnitte zur Unterdecke Schrägschnitte als Zulage zur Unterdecke bei nicht rechtwinkligem Wandanschluss der Deckenkonstruktion.				
	15	m	EP	GP	
Titel 04 Trockenbauarbeiten Brandschutz					
				MWSt. (19,0 %)	
Gesamtsumme inkl. MWSt.					
LV-Gesamtaufstellung: Seite 90.					

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten
05	Titel	Trockenbauarbeiten sonstiges

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
05	Titel	Trockenbauarbeiten sonstiges	

Vorbemerkungen Trockenbauarbeiten sonstiges:

Text

Die Ausführung der sonstigen Trockenbaukonstruktionen erfolgt in öffentlichen Bereichen im Unter-, Erd- und 4. Obergeschoss der Treppenträume und Treppenraumerweiterungen (z.B. Flure).

Die Ausführung der Unterdecken erfolgt in Räumen mit Raumhöhen i.L.: ca. 3,80 und 4,9 m ab OKFF
Abhanghöhe: ca. 1,63 und 55 cm (Lobby EG)

Für die Anforderungen an die Ausführung und Verarbeitung gelten die Angaben in den Vorbemerkungen:
- Montagewände/Vorsatzschalen,
- Brandschutzkonstruktionen sowie
- Unterdecken/Deckenbekleidungen
analog.

10

Position

Direkt befestigte Vorsatzschale, Typ H2, Q2, D 150mm

Wandbekleidung, innen, in Verbindung mit einer Massivwand ($350 \pm 50 \text{ kg/m}^2$), bestehend aus:
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Ständerprofile CD 60/27 mit Ditektabhängern an der Wand befestigt,
- Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ H2, 2-lagig, Plattendicke $2 \times 12,5 \text{ mm}$, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Verarbeitung gem. DIN 18181,
Wand-/Deckenanschluss starr, Bodenanschluss ohne Verbindung, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton und Mauerwerk aus Kalksandstein,
Spachtelung Qualitätsstufe: Q2
gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V..
Wandhöhe bis 3 m
Wandtiefe ca. 150 mm
Ständerabstand 625 mm
Abhängerabstand ca. 750- 1000 mm
Fabrikat z.B. Vorsatzschale Knauf W623 oder gleichwertiger Art

Erläuterung:

Der Geschossversprung der Außenwand TRH 1+2 auf Höhe der Decke über 4.OG wird durch eine ausschließlich an der Außenwand befestigte, unterseitig dem Fertigteillauf folgende und mittels Trockenputz in die Fensterleibung einlaufende Vorsatzschale kaschiert.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten
05	Titel	Trockenbauarbeiten sonstiges

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 10 -			
	Es darf keine konstruktive Verbindung zum trittschallschutztechnisch, entkoppelten Fertigteil aufgebaut werden. Im Bereich Ortbetonpodest kann die Vorsatzschale zwischen Rohboden und Rohdecke gespannt werden. Im Übergang zwischen Fertigteil und Ortbetonpodest ist eine konstruktive Trennung mittels Haarfuge erforderlich.		
20	m²	EP	GP
20 Position	Zulage Anschluss Treppenstufen Zulage zur Position [05.10] Wandbekleidung, für den Anschluss der Vorsatzschale an Treppenstufen, Steigung ca. 18 cm, Auftritt 27 cm, orthogonal.		
10	m	EP	GP
30 Position	Trockenputz Laibung T 35cm, Typ H2, Q2, D 12,5mm Trockenputz als Wandbekleidung an Laibungen der Treppenraumfenster, Tiefe ca. 35 cm, Trockenputz aus Gipsplatten DIN 18180 und EN 520, Typ H2, Plattendicke 12,5 mm, Verarbeitung gemäß DIN 18181, Ansetzen mit Perfix-Batzen auf ebenem Untergrund, einschl. geeigneter Untergrundvorbehandlung mit Aufbrennsperre/Betonkontakt, Mindestschichtdicke der Perfix-Batzen nach dem Ausrichten 5 mm, Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung, Verarbeitung gemäß DIN 18181. Fabrikat z.B. Trockenputz Knauf W611 oder gleichwertiger Art		
14	m	EP	GP
40 Position	Vorsatzschale freist. H 2,95m, Typ A, D 75mm Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 1, bestehend aus: - Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Blechdicke 0,6 mm, - Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Typ A, 2-lagig, Plattendicke 2x 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Verarbeitung gem. DIN 18181 Umlaufende Anschlüsse starr, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton und Mauerwerk aus Kalksandstein,		
- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11 **LV** **Trockenbauarbeiten**
05 Titel Trockenbauarbeiten sonstiges

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 40 -			
	Spachtelung Qualitätsstufe: Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gipsindustrie e.V.. Wandhöhe bis 2,95 m Wanddicke 75 mm Wandabstand mind. 10 mm Ständerabstand 625 mm Fabrikat z.B. Vorsatzschale Knauf W626 oder gleichwertiger Art		
	6 m2	EP	GP
50 Position	Vorsatzschale freist. H 5,7m, Typ A, D 125mm Wie Position [05.40], Freistehende Vorsatzschale raumhoch, jedoch: Unterkonstruktion als Einfachständerwerk, CW/UW 100 Wandhöhe bis 5,7 m Wanddicke 125 mm Wandabstand mind. 10 mm Ständerabstand 312,5 mm		
	150 m2	EP	GP
60 Position	Öffnung herstellen D 75mm 400/500mm für LÖ Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken mit Metallständerprofilen CW 50, DIN 18182-1, umlaufend, Ausführung an nichttragender innerer Vorsatzschale mit Einfachständerwerk, zum Einbau von Löschwasserschranken, Wanddicke 75 mm Öffnungsbreite ca. 400 mm Öffnungshöhe ca. 500 mm		
	2 Stk	EP	GP
70 Position	Öffnung herstellen D 125mm 4/2m für Briefkasten Wie Position [05.60] Öffnung herstellen, jedoch: Unterkonstruktion verstärken mit Metallständerprofilen UA 100, zum Einbau von Briefkastenanlagen, Wanddicke 125 mm Öffnungsbreite ca. 4 m Öffnungshöhe ca. 2 m		
	6 Stk	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten
05	Titel	Trockenbauarbeiten sonstiges

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

80

Position

Zulage Anschluss an Unterzug 30/105cm

Anschluss an Unterzug als Zulage zur Position [05.50]
Vorsatzschale,
Abmessungen UZ: B/H 30/105 cm bzw.
Abwicklung ca. 240 cm

5

m

EP

GP

90

Position

Unterdecke 1-lagig, Gipspl. Typ DF, Q3, AH 165cm

Unterdecke DIN 18168-1, innen,
zusätzliche Flächenlast über 0,15 bis 0,3 kN/m²,
Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Grund- und Tragprofile CD 60/27, Dicke 0,6 mm,
Wandanschluss mit Profil UD 28/27, umlaufend, abhängen
mit Noniusabhängern, befestigen mit bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund: Stahlbeton,
Bekleidung aus Gipsplatten GKF DIN 18180 bzw. Typ DF EN
520, einlagig, Plattendicke 20 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Verarbeitung gemäß DIN 18181,
Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2
des Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.
Qualitätsstufe Q3 erhöhten Anforderungen, einschl.
Ebenheitstoleranzen mit erhöhten Anforderungen nach DIN
18202, Tab. 3, Zeile 7, Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Einbauhöhe: bis 5,6 m
Abhängehöhe: ca. 165 cm
System: Knauf Plattendecke D112

45

m²

EP

GP

100

Position

Unterdecke 1-lagig, Gipspl. Typ DF, Q3, AH 55cm

Wie Position [05.90] Unterdecke, jedoch:
Abhängehöhe: ca. 55 cm

100

m²

EP

GP

110

Position

Zulage Fries B 26cm

Zulage Fries zur Unterdecke, für die Ausführung der
Bekleidung mit einer zusätzlichen Lage Gipsplatte GKF
DIN 18180 bzw. Typ DF EN 520, als Plattenstreifen an
Deckenrändern, aufgesetzt, umlaufend, Eckausbildung auf
Gehrung, die Kante mit Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm
bewehren und flächig abspachteln.
Plattenstreifen-Breite: 26 cm

125

m

EP

GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11 **LV** **Trockenbauarbeiten**
05 Titel Trockenbauarbeiten sonstiges

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
120 Position	Zulage Fries B 52cm Wie Position [05.110] Fries, jedoch: Plattenstreifen-Breite: 52 cm		
	75 m	EP	GP
130 Position	Freies Deckenende, Schürze H 50cm Freies Deckenende/Deckensprung 90°, an Unterdecke aus Gipsplatten, Unterkonstruktion aus UD 28/27 und CD 60/27, bekleiden mit Bauplatte Typ DF, Dicke 20 mm, die Kante mit Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flächig abspachteln, bei Anschluss an höher liegende Unterdecke mit Uniflott + Fugendeckstreifen Kurt bzw. Spachtel und Trenn-Fix bei Deckenanschluss roh. Höhe Schürze: ca. 50 cm		
	7 m	EP	GP
140 Position	Verstärkung in Deckenebene OSB-3 Platte 60/60cm Verstärkung in Deckenebene als Unterkonstruktion für Deckenleuchten, aus Platte aus OSB-3, abgehängt mit 4 Stück Gewindestangen gedübelt befestigt in Rohdecke, OSB Plattenstärke 22 mm Plattengröße ca. 60/60 cm Abhanghöhe ca. 51 cm		
	6 Stk	EP	GP
150 Position	Revisionsklappe Rahmen Alu L/B 600/600mm Revisionsklappe, Außenrahmen aus Aluminium, eloxiert, mit herauschwenkbarem und komplett demontierbarem Innendeckel, mit flächenbündig eingeklebten Hartgipsplatten Diamant GKF 20 mm, Abmessung: 600x 600 mm, Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende Fangfedern, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniermechanismus, Einbau in Unterdecke, Revisionsklappen-Außenrahmen mit Deckenfläche sowie Innendeckel mit Uniflott verspachteln in Oberflächenqualität Q3 erhöhten Anforderungen. Fabrikat: Knauf REVO 25 Variant oder gleichwertig		
	6 St	EP	GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten
05	Titel	Trockenbauarbeiten sonstiges

Übertrag:

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Titel 05 Trockenbauarbeiten sonstiges

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 90.

Leistungsverzeichnis

Aufstellung der Leistungspositionen

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

11	LV	Trockenbauarbeiten
06	Titel	Stundenlohnarbeiten

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
06	Titel	Stundenlohnarbeiten	

Vorbemerkungen Stundenlohnarbeiten:

Text

In den Lohnstundensatz für Stundenlohnarbeiten sind folgende Kalkulationselemente - sofern zutreffend einzurechnen:

- Tariflohn bzw. tatsächlich gezahlter Lohn
- Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit,
- Entgelt für übliche Wegezeiten
- Lohnnebenkosten
- Aufsichtspersonal, sofern nicht gesondert auszuweisen
- Sozialaufwand (Arbeitgeberanteil)
- Gemeinkosten der Baustelle
- allgemeine Geschäftskosten
- vermögensbildende Maßnahmen
- Vorhaltekosten für Werkzeug und Kleingeräte
- Wagnis und Gewinn

10
Position

Facharbeiter/-in

Stundenverrechnungssatz für eine/n Facharbeiter/-in

5 **h** EP GP

20
Position

Helfer/-in

Stundenverrechnungssatz für eine/n Helfer/-in

5 **h** EP GP

Titel 06 Stundenlohnarbeiten

MWSt. (19,0 %)

Gesamtsumme inkl. MWSt.

LV-Gesamtaufstellung: Seite 90.

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Neubau von 6 MFH mit 160 Wohneinheiten

LV 11 Trockenbauarbeiten

Nr.	Art	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene	Gesamt in EUR
11.01	Titel	Gerüstarbeiten	
11.02	Titel	Trockenbauarbeiten Wohnungen	
11.02.01	Untertitel	Montagewände	
11.02.02	Untertitel	Unterdecken	
11.03	Titel	Trockenbauarbeiten EDEKA	
11.03.01	Untertitel	Montagewände	
11.03.02	Untertitel	Unterdecken GK	
11.03.03	Untertitel	Unterdecken MF	
11.04	Titel	Trockenbauarbeiten Brandschutz	
11.05	Titel	Trockenbauarbeiten sonstiges	
11.06	Titel	Stundenlohnarbeiten	
Gesamtsumme		LV 11 Trockenbauarbeiten	
		MWSt. 19,0 %	
		Gesamtsumme inkl. MWSt.	

.....
(Ort und Datum)

.....
(Name/n der die Erklärung abgebenden Person/en)